

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย

- โครงการ ขยายเขตประปาวางท่อเมนจากแยกบ้านขามสะแกแสงถึงเขตเทศบาล(ผ่านหน้าร้านปรีชาถึงตู้ ๕๕๕)
- สถานที่ก่อสร้าง โรงผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลโนนไทย บ้านสระจรเข้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนไทย
- เจ้าของงบประมาณ กองการประปา เทศบาลตำบลโนนไทย
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ประมาณราคาโดย นายภูษพงศ์ บุญศรีรัตนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ๗)
- แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๕๖

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๔๗,๗๕๕.๕๔	๑.๒๗๒๖	๑๘๘,๐๘๕.๑๑	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๘๘,๐๘๕.๑๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน		๑๘๐,๐๐๐.๐๐	

ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภูษพงศ์ บุญศรีรัตนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ๗)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ ไค้จนอก)

นายช่างเครื่องกล ๗ว. รก.ผอ.กองประปา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพจน์ ตรวจจับ)

นายช่างโยธา ๖

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ขยายเขตประปา วางท่อเมนจากแยกบ้านขามสะแกแสงถึงเขตเทศบาล (ผ่านหน้าร้านปริชาถึงอยู่ ๘๘๘)

สถานที่ก่อสร้าง แยกบ้านขามสะแกแสงถึงเขตเทศบาล(ผ่านหน้าอยู่ปริชาถึงอยู่ ๘๘๘)

แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๕๖

ประมาณการโดย นายภูษพงศ์ บุญศิริรัตนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ๗)

ประมาณการวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แผ่นที่ ๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานขุดดินและถมกลับ	๒๗๕.๐๐	ลบ.ม	-	-	๖๓.๐๐	๑๗,๓๒๕.๐๐	๑๗,๓๒๕.๐๐	
๒	งานรื้อผิวพื้นคอนกรีตทางเชื่อมและหน้าบ้าน	๔๐.๐๐	ตร.ม	-	-	๔๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
๓	ท่อ P.V.C. dia ๓" พร้อมข้อต่อ ยาว ๔.๐๐ เมตร ชั้น ๘.๕ ข้อต่อชั้น ๑๓.๕	๑๓๘.๐๐	ท่อน	๓๗๓.๘๔	๕๑,๕๘๘.๘๒	๕๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๕๘,๐๒๗.๖๔	
๔	คอนกรีตผสมเสร็จจุกปลุกบาศก์ ๒๔๐ กก/ตร.ซม.	๑๒.๐๐	ลบ.ม	๑,๘๖๘.๑๖	๒๒,๔๒๘.๘๓	๓๐๖.๐๐	๓,๖๗๒.๐๐	๒๖,๑๐๓.๖๖	
๕	ทรายหยาบ	๑๐.๐๐	ลบ.ม	๔๐๖.๕๔	๔,๐๖๕.๔๐	๑๐๔.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	๕,๑๐๕.๔๐	
๖	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด ๔ มม. ๑๐.๒๐ เมตร	๘๐.๐๐	ตร.ม	๓๑.๐๐	๒,๔๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๘๐.๐๐	
๗	เหล็ก RB ๑๕ SR ๒๔	๑,๑๑๐.๐๐	กก.	๒๒.๗๗	๒๕,๒๗๔.๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๒๗๔.๗๐	
๘	ข้อต่อเชื่อม GS ๖" กับท่อ P.C.V. ๓"	๑.๐๐	ซุก	๓๖๘.๐๐	๓๖๘.๐๐	๖๔.๐๐	๖๔.๐๐	๔๓๖.๐๐	
๙	ซุกประตุน้ำใต้ดิน(ปากทาง)	๑.๐๐	ซุก	๑,๔๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๑๐	จุกปิดท่อ P.V.C. dia ๓"	๑.๐๐	ตัว	๑๐๒.๐๐	๑๐๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๒.๐๐	
๑๑	แคลมป์ปิดแยก P.V.C. dia ๓"-๑/๒"	๑๘.๐๐	ซุก	๒๐๗.๐๐	๓,๗๒๖.๐๐	๔๕.๐๐	๘๑๐.๐๐	๔,๕๘๑.๐๐	
๑๒	อี-โบลท์ dia ๓"	๒.๐๐	ซุก	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๙๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	
๑๓	ย้ายมาตรวัดน้ำของเดิมติดตั้งใหม่	๑๘.๐๐	ซุก	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	
๑๔	จุกปิดท่อ P.V.C. dia ๑/๒"	๑๘.๐๐	ตัว	๓.๐๐	๕๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔.๐๐	
๑๕	น้ำยาประสานท่อ P.V.C.	๒.๐๐	กระป๋อง	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	
๑๖	เทพื้นท่อ P.V.C.	๒.๐๐	ม้วน	๑๒.๐๐	๒๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔.๐๐	
รวมงานหน้า ๑								๑๔๗,๗๖๕.๖๔	