

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๙ ด้านทิศตะวันออก จากถนนกลางบ้านสันติเยะถึงถนนเทศบาล ๒ (หน้าบ้านนายเบ้า ขะแมสันติเยะ) หมู่ที่ ๓ บ้านสันติเยะ ตำบลโนนไทย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๙ ด้านทิศตะวันออก จากถนนกลางบ้านสันติเยะ ถึงถนนเทศบาล ๒ (หน้าบ้านนายเบ้า ขะแมสันติเยะ) หมู่ที่ ๓ บ้านสันติเยะ ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร มนังรางระบายน้ำ คสล. หนา ๐.๑๒ เมตร ฝาปิด คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๖๘ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน (มอก. ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑ บ่อ ฝาปิดบ่อตะแกรงเหล็กแบน ๕๐ มม. หนา ๙ มม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ ๓๐/๒๕๕๘
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔
 - ๕.๓ แบบ
 - ๕.๔ แบบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเกรียงศักดิ์ ชำของ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายสุพจน์ ตรีวงนอก ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๒
 - ๖.๓ นายเชาว์วิติ ตงกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔

บัญชีกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. จำนวนเทศบาล 2 ซอย 29 ตำบลโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา (งบปีงบประมาณ) งบเงินเฟ้อ

พื้นที่ 1 บ้านสันติสุข ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ผนังระบบน้ำ คสล. ทน 0.12 เมตร ฝ้าปิด คสล. ทน 0.15 เมตร ความยาว 68 เมตร

พร้อมท่อพ.ค. ๑.๐๔๐ ม. (มอก. ช. 3) จำนวน 20 เส้น พร้อมปลั๊ก คสล. จำนวน 1.๖๘ จำนวนปลั๊กเมตรพร้อมฝักบัว 50 มม. ทน ๗.๖๐

กรมชลประทานเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ 30/2558

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนไทย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ - สำนักช่าง ช่าง กรม -

แบบเลขที่ 30/2558 รายการเลขที่ -

ประมาณราคาต่อแบบป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคามีเมื่อวันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทของงานอาคาร	134,306.92	1.2726	170,918.98	
2	ประเภทงานสวน				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	โลนโง				
	เงินส่วนน้ำจ่าย.....%				
	เงินประกันผลราคารับ.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			170,918.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ			170,000.00	
	ตัวอักษร			หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน	

- ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 และบัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินค่าจ้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

- ราคามัน้ำนเชื้อเพลิง (โซล่า) ณ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ราคา 25.90 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายเกรียงศักดิ์ ชำของ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุพจน์ ทรวงนอก)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายเชาว์วิติ ดงกลาง)

กรรมการ

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. ชำรงถนนเทศบาล 2 ซอย 29 ด้านทิศตะวันออก จากถึงถนนกลางบ้านสันติเยะถึงถนนเทศบาล 2 (หน้าบ้านเลขที่ ๒๒๒๒๒๒๒๒) หมู่ที่ 1 บ้านสันติเยะ ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ผนังระบบระบายน้ำ คลส. หนา 0.12 เมตร ฝาปิด คลส. หนา 0.15 เมตร ความยาว 68 เมตร พร้อมวางท่อ คลส. Ø 0.40 ม. (นอก ชั้น 3) จำนวน 20 ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน 1 บ่อ ฝาปิดบ่อพักตะแกรงเหล็กแบน 50 มม. หนา 9 มม.

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ 30/2558


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติเยะ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

กองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย ประเมินการวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณตาม		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคาขงหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ค่าเครื่องจักรกลเคลื่อนที่พร้อมคนขับ	62.30	ลบ.ม.	-	-	70.00	4,361.00	4,361.00
2	ค่าขุดดิน กว้าง 0.70 ม. ลึก 0.92 ม. ยาว 89 ม.	57.31	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,673.69	5,673.69
3	ค่าย้ายท่อเมนน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์	68.00	ม.	-	-	30.00	2,040.00	2,040.00
4	ค่าคอนกรีตหยาบรองพื้นท่อระบายน้ำ	1.40	ลบ.ม.	1,859.81	2,603.73	306.00	428.40	3,032.13
5	ค่าท่อระบายน้ำ คลส. (นอก ชั้น 3)	20.00	ท่อน	401.87	8,037.40	62.00	1,240.00	9,277.40
6	ค่าเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	13.30	ตร.ม.	30.00	399.00	5.00	66.50	465.50
7	ค่าคอนกรีตเทพื้นหลังท่อ	2.10	ลบ.ม.	1,919.63	4,031.22	306.00	642.60	4,673.82
9	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	2.38	ลบ.ม.	406.54	967.56	-	-	967.56
10	เหล็ก RB Ø 9 มม.	1,070	คืบ	17,417.95	18,637.21	3,401.00	3,639.07	22,276.28
11	ค่าวัสดุผูกเหล็ก	30.00	กก.	37.38	1,121.40	-	-	1,121.40
12	ไม้แบบ(คืบ 1 ใน 5)	14.88	ลบ.ฟ.	401.87	5,979.83	-	-	5,979.83
13	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	68.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,044.00	9,044.00
14	ตะปู	17.00	กก.	56.07	953.19	-	-	953.19
15	ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ้ว	2.00	ท่อน	556.07	1,112.14	-	-	1,112.14
16	ท่อ พีวีซี Ø 2 นิ้ว	11.00	ท่อน	154.21	1,696.31	-	-	1,696.31
17	ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.76	ลบ.ม.	1,859.81	8,852.70	306.00	1,456.56	10,309.26
18	ค่าคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	19.90	ลบ.ม.	1,919.63	38,200.64	306.00	6,089.40	44,290.04

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายเกรียงศักดิ์ ชำของ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายสุพจน์ ทรวงนอก)

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายเชาว์วดี ตงกลาง)

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คลส. ช้างตนมเทศบาล 2 ซอย 29 ด้านทิศตะวันออก จากถึงถนนกลางบ้านสันติเยอถึงถนนเทศบาล 2 (หน้าบ้านเลขที่ ๑๑๑) หมู่ที่ 1 บ้านสันติเยอ ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร มีระบบจ่ายน้ำ คลส. หน้า 0.12 เมตร ผ่าปิด คลส. หน้า 0.15 เมตร ความยาว 68 เมตร พร้อมวางท่อ คลส. Ø 0.40 ม. (นอ. ชั้น 3) จำนวน 20 ฟุตน หรือบ่อพัก คลส. จำนวน 1 บ่อ ผ่าปิดบ่อพักตะแกรงเหล็กขอบ 50 มม. หน้า 9 มม.

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ 30/2558

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติเยอ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

กองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย ประมาณการวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	บ่อพัก คลส.							
19	เหล็ก R8 Ø 9 มม.	0.0370	ตัน	17,417.95	644.46	3,401.00	125.83	770.29
20	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	37.38	37.38	-	-	37.38
21	ไม้แบบ	5.65	ลบ.ฟ.	401.87	2,507.66	-	-	2,507.66
22	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	6.28	ตร.ม.	-	-	133.00	835.24	835.24
23	ตะปู	0.30	กก.	56.07	16.82	-	-	16.82
24	ค่าคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.46	ลบ.ม.	1,919.63	883.03	306.00	140.76	1,023.79
25	เหล็กฉาก 50 มม.X50 มม. หน้า 4 มม.	9.79	กก.	19.30	188.94	6.50	83.21	272.15
26	ผ่าปิดบ่อพักตะแกรงเหล็กขอบ 50 มม. หน้า 9 มม.	50.12	กก.	23.00	1,152.76	-	-	1,152.76
27	ทาสีกันสนิม	1.63	ตร.ม.	55.00	89.65	35.00	57.05	146.70
28	ทาสีน้ำมัน (2 ครั้ง)	3.26	ตร.ม.	45.00	146.70	38.00	123.88	270.58
								134,306.92

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายกรังศักดิ์ ชำชอง)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ ตรีจนอก)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายเชาว์วิดี คงกลาง)

กรรมการฯ