

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนเทศบาล ๓ ซอย ๑๒ ด้านทิศตะวันตก จากหน้าบ้าน ด.ต.อ้ายต ชนระภักดี ถึงถนนเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนเทศบาล ๓ ซอย ๑๒ ด้านทิศตะวันตก จากหน้าบ้าน ด.ต.อ้ายต ชนระภักดี ถึงถนนเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดภายใน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ผนังรางระบายน้ำ คสล. หนา ๐.๑๒ เมตร ฝาปิด คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๓๘ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing ๐.๔๐ เมตร (นอก. ชั้น ๓) จำนวน ๓ ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ ๓๕/๒๕๕๘
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔
 - ๕.๓ แบบ
 - ๕.๔ แบบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเกรียงศักดิ์ ข้าของ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายสุพจน์ ตรวจนอก ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖
 - ๖.๓ นายเขาว์วิติ ดงกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕

บัญชีกำหนดราคากลาง

แบบ บร.3

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. จำนวนเทศบาล 1 ซอย 12 ถนนเทศบาล 1 ตำบลโคกขาม จากหน้าบ้าน คล.ชิต ชุมเก็ดดี ถนนเทศบาล 1

หมู่ที่ 1 บ้านเขือ ขนาดกว้างใน 0.40 เมตร ใต้ถุนลึกกว่า 0.50 เมตร มีระยะระหว่าง คสล. หน้า 0.12 เมตร ใต้ถุน คสล. หน้า 0.15 เมตร ความยาว 138 เมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. (มอก. ชั้น 3) จำนวน 1 ฟุตง ส่วนแบบเขตเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ 35/2558

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนไทย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสันเขือ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ - สำนัก/กอง ช่าง กรม -

แบบเลขที่ รายการเลขที่ -

ประมาณราคาแบบบร.3 จำนวน 1 แผ่น

กองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย ประมาณการวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณของงานอาคาร	237,840.04	1.2726	302,675.23	
2	ประมาณค่าช่าง				
3	ประมาณค่าขนส่ง				
4	ประมาณค่าสถานที่และค่าเช่าที่ดิน				
	เงินโอน				
	เงินส่วนหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหลัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			302,675.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ			302,000.00	
	มีลักษณะ			สามแสนสองพันบาทถ้วน	

1. ราคาค่าวัสดุพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 2. บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินการ ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2556

3. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (โซล่า) ณ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ราคา 25.90 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายเกรียงศักดิ์ ช่างอง)

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายสุพจน์ ด้วงนอก)

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายเชาว์วิติ ตงกลาง)


ปริมาณราคาโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ช่างถนนเทศบาล 1 ขอบ 12 ถึงถนนเทศบาล 1 ด้านทิศตะวันตก จากหน้าบ้าน ต.อีตด. ชุมะภักดิ์ ถึงถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 1 บ้านเข็ญ ชนบทกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกไม่บ่อยกว่า 0.50 เมตร ผนังวางระบายน้ำ คสล. หนา 0.12 เมตร ฝาปิด คสล. หนา 0.15 เมตร ความยาว 138 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.40 ม. (มอก. ชั้น 3) จำนวน 1 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ 35/2558

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสันเข็ญ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
กองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย ประมาณการวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ค่าซื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขนย้าย	96.60	ลบ.ม.	-	-	40.00	3,864.00	3,864.00
2	ค่าขุดดิน กว้าง 0.70 ม. ลึก 0.92 ม. ยาว 138 ม.	88.87	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,798.13	8,798.13
3	ค่าท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.40 ม. (มอก. ชั้น 3)	1.00	ท่อน	401.87	401.87	62.00	62.00	463.87
4	ค่าย้ายท่อเมนน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์	138.00	ม.	-	-	30.00	4,140.00	4,140.00
5	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	4.83	ลบ.ม.	406.54	1,963.58	-	-	1,963.58
6	เหล็ก AB \varnothing 9 มม.	2.173	ตัน	17,417.95	37,849.20	3,401.00	7,390.37	45,239.57
7	ค่าลวดผูกเหล็ก	65.00	กก.	37.38	2,429.70	-	-	2,429.70
8	ไม้แบบ(เส็ด 1ใน 5)	44.71	ลบ.ฟ.	401.87	17,967.60	-	-	17,967.60
9	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	223.56	ตร.ม.	-	-	133.00	29,733.48	29,733.48
10	ตะปู	55.89	กก.	56.07	3,133.75	-	-	3,133.75
11	ท่อ พีวีซี \varnothing 4 นิ้ว	2.00	ท่อน	556.07	1,112.14	-	-	1,112.14
12	ท่อ พีวีซี \varnothing 2 นิ้ว	21.00	ท่อน	154.21	3,238.41	-	-	3,238.41
13	ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5	9.66	ลบ.ม.	1,859.81	17,965.76	306.00	2,955.96	20,921.72
14	ค่าคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	42.61	ลบ.ม.	1,919.63	81,795.43	306.00	13,038.66	94,834.09
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								237,840.04

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายกริยงศักดิ์ ชำของ)

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายสุพจน์ ตรวงนอก)

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายเขาวัวดี ดงกลาง)