



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย วันที่ ๑๗/สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบการประปาเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระจรเข้ ตำบลโนนไทย

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย ได้กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบการประปาเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระจรเข้ ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการขุดลอก (พื้นเดิม) ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ความลาดเอียง ๑:๒ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๒๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายดินและเกลี่ยปรับแต่ง ระยะทางขนย้ายดินตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมวางท่อ คลส. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน (มอก. ชั้น ๓) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ ๑๖/๒๕๖๐ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านเสียงตามสายของเทศบาลตำบลโนนไทย และอินเทอร์เน็ต (Internet) ให้ประชาชนได้รับทราบและปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กองช่าง จึงส่งประกาศและบัญชีกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบการประปาเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระจรเข้ ตำบลโนนไทย มาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นายเกรียงศักดิ์ ช่าง) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางกัญญา ชูวงศ์) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศึกษาราชการแผน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายพิรพัฒน์ ศรีวิเศษ) รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

(ตั้ง พึ่งภัก) นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

1506 กง. ๑๓๗๗  
- ๑๕๒๓๐๓  
- ๑๕๒๓๐๓  
๑๕๒๓๐๓, ๑๕๒๓๐๓  
+ ๑๕๒๓๐๓ ๑๕๒๓๐๓  
๑๕๒๓๐๓ ๑๕๒๓๐๓

ฉันทุบาย



ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย

เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบการประปาเทศบาลตำบลโนนไทย  
หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระจรเข้ ตำบลโนนไทย

ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย ได้กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบการประปา  
เทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระจรเข้ ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการขุดลอก (พื้นเดิม) ขนาดปากกว้าง  
๔๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ความลาดเอียง ๑:๒ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๒๘  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายดินและเกลี่ยปรับแต่ง ระยะทางขนย้ายดินตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมวางท่อ คสล.  
Ø ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน (มอก. ชั้น ๓) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ ๑๖/๒๕๖๐ งบประมาณ  
๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ด.ต.

(ตั้ง พึ่งกิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

  
นายกเทศมนตรี  
  
นายกเทศมนตรี  
หัวหน้างาน/กค  
ค.ว.ว./ทว  
ผู้พิมพ์

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย

ประมาณราคาโครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบการประปาเทศบาลตำบลโนนไทย (พื้นเดิม) ขนาดปากกว้าง 40 เมตร ยาว 125 เมตร

ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2 เมตร ความลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,328 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายดินและเกลี่ยปรับแต่ง

ระยะทางขนย้ายดินตามที่เทศบาลกำหนด หรือวางท่อ คลส. Ø 0.40 ม. จำนวน 40 ท่อน (มอก. ชั้น 3)

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ 16 /2560

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนไทย

สถานที่ก่อสร้าง บ่อน้ำดิบการประปา หมู่ที่ 13 บ้านสระจรเข้ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ สำนัก/กอง ช่าง กรม

แบบเลขที่ 16 /2560

ประมาณราคาตามแบบปร.4


กองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย ประมาณการวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2560

ประมาณการ โดย นายสุพจน์ ตวรรณอก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทของงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	370,782.76	1.3375	495,921.94	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหลัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%.....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,921.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ			495,000.00	
	ตัวอักษร				สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน

1. ราคาค่าขุดลอกงานก่อสร้างชลประทาน เดือน ตุลาคม 2558
2. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
3. ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
4. ราคาน้ำมันโซล่า เดือน สิงหาคม 2560 ณ อำเภอโนนไทย ราคา 25.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ฯ  
(นายเกรียงศักดิ์ ชำของ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ  
(นายสุพจน์ ตวรรณอก)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ  
(นายเชาว์วิวัติ ดงกลาง)



บัญชีกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาโครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบการประปาเทศบาลตำบลโนนไทย (พื้นเดิม) ขนาดปากกว้าง 40 เมตร ยาว 125 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2 เมตร ความลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,328 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายดินและเกลี่ยปรับแต่งระยะทางขนย้ายดินตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 40 ท่อน (มอก. ชั้น 3) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ 16 /2560 สถานที่ก่อสร้าง บ่อน้ำดิบการประปา หมู่ที่ 13 บ้านสระจรเข้ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้าง เทศบาลตำบลโนนไทย ประมาณการวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2560 ประมาณการ โดย นายสุพจน์ ตรวจจับ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		จำนวน		ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	
	งานขุดลอก							
1	ค่าขุดลอกดินด้วยเครื่องจักร	8,328.00	ลบ.ม.	-	-	26.76	222,857.28	222,857.28
2	ค่าขนย้ายดินพร้อมเกรดเกลี่ยดินระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตรงานท่อระบายน้ำ คสล.	8,328.00	ลบ.ม.	-	-	13.45	112,011.60	112,011.60
3	งานดินขุดและถมคืนขนาดกว้าง 1 ม.ยาว 40 ม.ลึก 3 ม.	120.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	11,880.00	11,880.00
4	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 0.10 ม.	2.40	ลบ.ม.	1,981.31	4,755.14	306.00	734.40	5,489.54
5	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	24.00	ตร.ม.	28.00	672.00	5.00	120.00	792.00
6	ท่อ คสล. Ø 0.40 ม. (มอก. ชั้น 3) จำนวน 40 ท่อน	40.00	ท่อน	401.87	16,074.80	-	-	16,074.80
7	ปูนซีเมนต์ผสมยาแนวท่อ	10.00	ถุง	127.10	1,271.00	-	-	1,271.00
8	ทรายหยาบยาแนวท่อ	1.00	ลบ.ม.	406.54	406.54	-	-	406.54
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								370,782.76

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ ชำของ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ ตรวจจับ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายเขาวีนิติ ดงกลาง)

กรรมการฯ