



ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๖ ถึงถนนกลางบ้านสันเทียะ (จากหน้าบ้านนายออมทรัพย์ ผ่องกุศล ถึงหน้าบ้านนางอมรรัตน์ วิยะนัณฑ์) หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลโนนไทย ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๖ ถึงถนนกลางบ้านสันเทียะ (จากหน้าบ้านนายออมทรัพย์ ผ่องกุศล ถึงหน้าบ้านนางอมรรัตน์ วิยะนัณฑ์) หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๒๐ เมตร และกว้าง ๔.๑๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๙๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๑๐ เมตร และกว้าง ๓.๙๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๒๕ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓.๙๕ เมตร และกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๒๕ ตารางเมตร

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๖๐๘.๔๐ ตารางเมตร

๒. ตีเส้นแบ่งช่องจราจรกว้าง ๐.๑๐ เมตร (สีเทอร์โมพลาสติก) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๘๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ ๕/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๔,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางกรกมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๖ ถึงถนนกลางบ้านสันเทียะ (จากหน้าบ้าน นายออมทรัพย์ ผ่องกุศล ถึงหน้าบ้านนางอมรัตน์ วิยะนัตถ์) หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๑. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๒๐ เมตร และกว้าง ๔.๑๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๙๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๑๐ เมตร และกว้าง ๓.๙๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๒๕ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓.๙๕ เมตร และกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๒๕ ตารางเมตร

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๖๐๘.๔๐ ตารางเมตร

๒. ตีเส้นแบ่งช่องจราจรกว้าง ๐.๑๐ เมตร (สีเทอร์โมพลาสติก) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๘๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ ๕/๒๕๖๓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๘๔,๙๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ ปร.๔ จำนวน ๕ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเกรียงศักดิ์ ชำชอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายประยุทธ โค้งนอก ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

๗.๓ นายเชาว์วิติ ดงกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๖ ถึงถนนกลางบ้านสันเทียะ(จากหน้าบ้านนายอมทรัพย์ ผ่องกุศลถึงหน้าบ้านนางอมรรัตน์ วิทยะนันต์)

หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๒๐ เมตร และกว้าง ๔.๑๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๙๐ ตารางเมตร
- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๑๐ เมตร และกว้าง ๓.๙๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๒๕ ตารางเมตร
- ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓.๙๕ เมตร และกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๒๕ ตารางเมตร

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๖๐๘.๔๐ ตารางเมตร

๒. ติดแบริ้วขอบจราจร กว้าง ๐.๑๐ เมตร (สีเทอร์โมพลาสติก) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๘๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทยเลขที่ ๕/๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานทาง/กลุ่มงานทาง	๑๘๔,๙๐๐.๐๐	
๒	งานอาคาร/กลุ่มงานอาคาร		
๓	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
๔	งานชลประทาน		
๕	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๑๘๔,๙๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๑๘๔,๙๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. ราคาสินค้าก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

๓. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อและลากพ่วง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

๔. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา สำหรับน้ำมันดีเซล (โซล่า) ราคา ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

๕. ราคาน้ำมันดีเซล เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ราคา ๒๐.๔๙ บาท/ลิตร

๖. หนังสือ คำนวณที่ กค. ๐๔๐๕.๗/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

๗. ราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจรตามแบบมาตรฐานงานทาง มีนาคม ๒๕๖๑

(สำนักสำรวจและออกแบบกลุ่มตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคา ที่ คค. ๐๗๒๘.๗/๒๓๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ ชำของ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายประยุทธ์ ไค้จนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(นายเชาว์วิติ ดงกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๖ ถึงถนนกลางบ้านสันเทียะ(จากหน้าบ้านนายอมทรัพย์ ผ่องกุศลถึงหน้าบ้านนางอมรรัตน์ วิยะนัคค์)
 หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 - ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๒๐ เมตร และกว้าง ๔.๑๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๙๐ ตารางเมตร
 - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๑๐ เมตร และกว้าง ๓.๙๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๒๕ ตารางเมตร
 - ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓.๙๕ เมตร และกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๒๕ ตารางเมตร

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๖๐๘.๔๐ ตารางเมตร

๒. ติดเส้นแบ่งช่องจราจร กว้าง ๐.๑๐ เมตร (สีเทอร์โมพลาสติก) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๘๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทยเลขที่ ๕/๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานทาง	๑๓๕,๗๖๑.๐๘	๑.๓๖๒๔	๑๘๔,๙๖๐.๙๐	
๒	งาน/กลุ่มงานอาคาร				
๓	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๔	งาน/กลุ่มงานชลประทาน				
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๑๘๔,๙๖๐.๙๐	
	คิดเพียง			๑๘๔,๙๐๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้าง	(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)		๑๘๔,๙๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ) 
 (นายเกรียงศักดิ์ ชำชอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 
 (นายประยุทธ ไค้งนอก)
 นายช่างเครื่องกลอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)


 (นายเชาว์วิติ ดงกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๖ ถึงถนนกลางบ้านสันเทียะ(จากหน้าบ้านนายอมทรัพย์ ผ่องกุศลถึงหน้าบ้านนางอมรัตน์ วิยะนัตถ์)
หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๒๐ เมตร และกว้าง ๔.๑๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๙๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๑๐ เมตร และกว้าง ๓.๙๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๒๕ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓.๙๕ เมตร และกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๒๕ ตารางเมตร

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๖๐๘.๔๐ ตารางเมตร

๒. ติดเส้นแบ่งช่องจราจร กว้าง ๐.๑๐ เมตร (สีเทอร์โมพลาสติก) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๘๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทยเลขที่ ๕/๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งาน Tack-Coad	๖๐๘.๔๐	ตร.ม.	๑๕.๑๗	๙,๒๒๙.๔๓	๕.๘๖	๓,๕๖๕.๒๒	๑๒,๗๙๔.๖๕	
๒	งานลาดยาง	๖๐๘.๔๐	ตร.ม.	๑๘๖.๔๘	๑๑๓,๔๕๕.๔๓	-	-	๑๑๓,๔๕๕.๔๓	
๓	งานตีเส้น	๓๒.๘๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๙,๕๑๒.๐๐	-	-	๙,๕๑๒.๐๐	
รวม								๑๓๕,๗๖๑.๐๘	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ ชำช่อง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายประยุทธ์ โค้งนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(นายเชาว์วิติ ดงกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทน ๐.๐๕ เมตร ราคาต่อหน่วยตารางเมตรของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ชำรุดเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เงินสะสม)

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	หินมวลผสม								
๑.๑	หิน ๗/๘ (๓๐๐ กก.)x๐.๗๔	๐.๑๔๘	ตัน	๓๖๑.๙๖	๕๓.๕๗	-	-	๕๓.๕๗	
๑.๒	หิน ๗/๔ (๒๐๐ กก.)x๐.๗๕	๐.๒๒๒	ตัน	๔๓๑.๙๖	๙๕.๙๐	-	-	๙๕.๙๐	
๑.๓	หินฝุ่น (๕๐๐ กก.)x๐.๗๔	๐.๓๗๐	ตัน	๒๗๑.๙๖	๑๐๐.๖๓	-	-	๑๐๐.๖๓	
๑.๔	ยาง เอซี ๖๐/๗๐ (๕๒ กก.)	๐.๐๕๒	ตัน	๑๗,๖๔๖.๔๗	๙๑๗.๖๒	-	-	๙๑๗.๖๒	
๒	ค่าผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	๑	ตัน			๒๗๕.๑๖	๒๗๕.๑๖	๒๗๕.๑๖	
๓	ยาง CRS-๒	๐.๘๐	ลิตร	๑๘.๙๗	๑๕.๑๘	๕.๘๖	๔.๖๙	๑๙.๘๖	
๔	ค่าแรงงานปูและบดทับบนผิว	๘.๓๓๐	ตร.ม.			๑๐.๖๔	๘๘.๖๓	๘๘.๖๓	
	Tack Coat								
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน							๑,๕๕๑.๓๖	
	คิดเป็นค่าแรงงานต้นทุน/ตัน								
	ราคาต่อ ๑ ตร.ม.								
	(ค่าแรงงานต้นทุน								
	หาร ๘.๓๓ ตร.ม.)								
๕	คิดเป็นราคาต่อหน่วย ตร.ม.							๑๘๖.๔๘	

หน่วย : บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ ชำของ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชาว์วิติ ดงกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายประยุทธ์ คุ้มนอก)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

บัญชีกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ งาน Tack Coat ด้วยยาง CRS-๒ (๐.๘๐ ลิตร/ตร.ม.) ของงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินสะสม)

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านสันเตี้ยะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	Tack-Coat	๐.๘๐	ลิตร	๑๘.๙๗	๑๕.๑๘		-	๑๕.๑๘	
	๑.๑ ยาง CRS-๒								
	(๐.๘๐ ลิตร/ตร.ม.)								
	คิดเป็นค่างานต้นทุน/ตร.ม.								
	ราคา ต่อ ๑ ตร.ม.								
รวม								๑๕.๑๘	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ ชำของ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายประยุทธ ไ้กงนอก)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชาว์วิติ ดงกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ราคายางมะตอย

เดือน ปี ราคายางกรุงเทพฯ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ค่าขนส่งคิดวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ คิดราคาน้ำมันดีเซล ที่ ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ และลากพ่วง

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ระยะทางกรุงเทพฯ ถึง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา คิด ๒๙๗ กิโลเมตร

ส่วนที่เกิน ๒๐๐ กม. คือ ๒๙๗-๒๐๐=๙๗ กม.ๆ ละ ๑.๓๐ บาท/ตัน คิดเป็น ๑๒๖.๑๐ บาท

หน่วย : บาท

ชนิดของยาง	ราคา/ตัน บาท	ค่าขนส่ง ๒๐๐ กม.(บาท)	ค่าขนส่งส่วนเกิน ๙๗ กม.(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ชนิด เอซี เกรด AC ๖๐-๗๐ บรรจุ BULK	๑๗,๒๖๐.๐๐	๒๖๐.๓๗	๑๒๖.๑๐	๑๗,๖๔๖.๔๗	ใช้ ๑๗.๔๖ บาท/ลิตร
ชนิด เอซี แข็งตัวช้า เกรด CSS-๑ บรรจุ BULK	๑๙,๒๐๓.๓๓	๒๖๐.๓๗	๑๒๖.๑๐	๑๙,๕๘๙.๘๐	ใช้ ๑๙.๕๘ บาท/ลิตร
ชนิด เอซี แข็งตัวช้า เกรด CSS-๑h บรรจุ BULK	๓๑,๔๙๕.๐๐	๒๖๐.๓๗	๑๒๖.๑๐	๓๑,๘๘๑.๔๗	ใช้ ๓๑.๘๘ บาท/ลิตร
ชนิด เอซี แข็งตัวเร็ว เกรด CRS-๒ บรรจุ BULK	๑๘,๙๗๐.๐๐	๒๖๐.๓๗	๑๒๖.๑๐	๑๙,๓๕๖.๔๗	ใช้ ๑๙.๓๕ บาท/ลิตร
ชนิด เอซี แข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-๒h บรรจุ BULK	๑๙,๕๗๐.๐๐	๒๖๐.๓๗	๑๒๖.๑๐	๑๙,๙๕๖.๔๗	ใช้ ๑๙.๙๕ บาท/ลิตร
ชนิด คัทแบ็ค แข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-๗๐ บรรจุ BULK	๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๖๐.๓๗	๑๒๖.๑๐	๓๑,๓๘๖.๔๗	ใช้ ๓๑.๓๘ บาท/ลิตร
ชนิด PMA Z polymer Asphalt บรรจุ BULK	๓๐,๓๗๕.๐๐	๒๖๐.๓๗	๑๒๖.๑๐	๓๐,๗๖๑.๔๗	ใช้ ๓๐.๗๖ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ ช่างของ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชาว์วิทย์ ดงกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายประยุทธ ไค้จนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ราคาหินจากแหล่ง (โรงโม่) ถึงอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ค่าขนส่งคิดวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ คิคราคาน้ำมันดีเซล ที่ ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ และลากพ่วง

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร


ระยะทางจากแหล่ง (อำเภอปากช่อง) ถึง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา คิด ๑๓๒ กิโลเมตร

หน่วย : บาท

ชนิดของยาง	ราคา/ตัน บาท	ค่าขนส่ง ๑๓๒ กม.(บาท)	ค่าขนส่งส่วนเกิน ๙๗ กม.(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
หินย่อย ๗/๔ * ราคา ณ โรงโม่	๒๖๐.๐๐	๑๗๑.๙๖	-	๔๓๑.๙๖	ค่าวัสดุราคาพาณิชย์
หินย่อย ๓/๔ * ราคา ณ โรงโม่	๑๙๐.๐๐	๑๗๑.๙๖	-	๓๖๑.๙๖	จังหวัดนครราชสีมา
หินย่อย เบอร์ ๑ ราคา ณ โรงโม่	๒๖๐.๐๐	๑๗๑.๙๖	-	๔๓๑.๙๖	เดือน มีนาคม ๒๕๖๓
หินย่อย เบอร์ ๒ ราคา ณ โรงโม่	๒๗๐.๐๐	๑๗๑.๙๖	-	๔๔๑.๙๖	
หินฝุ่น	๑๐๐.๐๐	๑๗๑.๙๖	-	๒๗๑.๙๖	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายเกรียงศักดิ์ ชำชอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



(นายประยุทธ คุ้มนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชาว์วิติ ดงกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง