



ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๔ จากแยกถนนสุนทรารายณ์
ถึงถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐ (ศาลาบ้านโนนพริก) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย (เงินสะสม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลโนนไทย ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเทศบาล ๔ จากแยกถนนสุนทรารายณ์ถึงถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐ (ศาลาบ้านโนนพริก) หมู่ที่ ๑๐
บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๒๕ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร และกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๓๐ เมตร และกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๕๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๔ กว้าง ๕.๒๐ เมตร และกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๗.๕๐ ตารางเมตร

๒. ดีไซน์แบ่งช่องจราจรกว้าง ๐.๑๐ เมตร (สีเทอร์โมพลาสติก) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๓.๗๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ ๗/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งมีราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๗๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียด
แนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ว.ด.

(นางกรกมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๔ จากแยกถนนสุนทรารายณ์ถึงถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐ (ศาลาบ้านโนนพริก) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๑,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๑. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๗๒๕ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร และกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๓๐ เมตร และกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๕๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๔ กว้าง ๕.๒๐ เมตร และกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๗.๕๐ ตารางเมตร

๒. ตีเส้นแบ่งช่องจราจรกว้าง ๐.๑๐ เมตร (สีเทอร์โมพลาสติก) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓.๗๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ ๗/๒๕๖๓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๕๖,๗๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ ปร.๔ จำนวน ๕ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเกรียงศักดิ์ ชำชอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายประยูทธ โค้งนอก ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

๗.๓ นายเชาว์วัฑฒิต ดงกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๔ จากแยกสุรนารายณ์ถึงถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐ (ศาลาบ้านโนนพริก)

หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร และกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๓๐ เมตร และกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๕๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๔ กว้าง ๕.๒๐ เมตร และกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๗.๕๐ ตารางเมตร

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๑,๕๑๒.๕๐ ตารางเมตร

๒. ติดเส้นแบ่งช่องจราจร กว้าง ๐.๑๐ เมตร (สีเทอร์โมพลาสติก) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓.๗๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทยเลขที่ ๗/๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานทาง/กลุ่มงานทาง	๔๕๖,๗๐๐.๐๐	
๒	งานอาคาร/กลุ่มงานอาคาร		
๓	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
๔	งานชลประทาน		
๕	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๔๕๖,๗๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๔๕๖,๗๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (สี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. ราคาสินค้าก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

๓. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อและลากพ่วง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

๔. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา สำหรับน้ำมันดีเซล (โซล่า) ราคา ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

๕. ราคาน้ำมันดีเซล เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ราคา ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

๖. หนังสือ คำนวณที่ กค. ๐๔๐๕.๓/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

๗. ราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจรตามแบบมาตรฐานงานทาง มีนาคม ๒๕๖๑

(สำนักสำรวจและออกแบบกลุ่มตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคา ที่ คค. ๐๗๒๘.๗/๒๗๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ ช่างทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายประยุทธ์ ไค้จนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเชาว์วิติ ดงกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๔ จากแยกสุรนารายณ์ถึงถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐ (ศาลาบ้านโนนพริก)

หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการตั้งต่อไปนี้

๑. เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร
- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร และกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร
- ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๓๐ เมตร และกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๕๐ ตารางเมตร
- ช่วงที่ ๔ กว้าง ๕.๒๐ เมตร และกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๗.๕๐ ตารางเมตร

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๑,๕๑๒.๕๐ ตารางเมตร

๒. ติดเส้นแบ่งช่องจราจร กว้าง ๐.๑๐ เมตร (สีเทอร์โมพลาสติก) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓.๗๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทยเลขที่ ๗/๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานทาง	๓๓๕,๒๓๑.๘๘	๑.๓๖๒๔	๔๕๖,๗๑๙.๙๑	
๒	งาน/กลุ่มงานอาคาร				
๓	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๔	งาน/กลุ่มงานชลประทาน				
 าลา.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๔๕๖,๗๑๙.๙๑	
	คิดเพียง			๔๕๖,๗๐๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้าง	(สี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		๔๕๖,๗๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ ชำของ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชาว์วิติ คงกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายประยุทธ์ โค้งนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล ๔ จากแยกสุรนารายณ์ถึงถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐ (ศาลาบ้านโนนพริก)

หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร และกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๓๐ เมตร และกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๕๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๔ กว้าง ๕.๒๐ เมตร และกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๗.๕๐ ตารางเมตร

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๑,๕๑๒.๕๐ ตารางเมตร

๒. ติดเส้นแบ่งช่องจราจร กว้าง ๐.๑๐ เมตร (สีเทอร์โมพลาสติก) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓.๗๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทยเลขที่ ๗/๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งาน Tack-Coat	๑,๕๑๒.๕๐	ตร.ม.	๑๕.๑๗	๒๒,๙๔๔.๖๓	๕.๘๖	๘,๘๖๓.๒๕	๓๑,๘๐๗.๘๘	
๒	งานลาดยาง	๑,๕๑๒.๕๐	ตร.ม.	๑๘๖.๔๘	๒๘๒,๐๕๑.๐๐	-	-	๒๘๒,๐๕๑.๐๐	
๓	งานตีเส้น	๗๓.๗๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๒๑,๓๗๓.๐๐	-	-	๒๑,๓๗๓.๐๐	
รวม								๓๓๕,๒๓๑.๘๘	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายเกรียงศักดิ์ ชำของ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายประยุทธ์ โค้งนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายเชาว์วิติ ดงกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทน ๐.๐๕ เมตร ราคาต่อหน่วยตารางเมตรของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ชำรุดเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินสะสม)

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านสันเตี้ยะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	หินมวลผสม								
๑.๑	หิน ๗/๘ (๓๐๐ กก.)x๐.๗๔	๐.๑๔๘	ตัน	๓๖๑.๙๖	๕๓.๕๗	-	-	๕๓.๕๗	
๑.๒	หิน ๗/๔ (๒๐๐ กก.)x๐.๗๕	๐.๒๒๒	ตัน	๔๓๑.๙๖	๙๕.๙๐	-	-	๙๕.๙๐	
๑.๓	หินฝุ่น (๕๐๐ กก.)x๐.๗๔	๐.๓๗๐	ตัน	๒๗๑.๙๖	๑๐๐.๖๓	-	-	๑๐๐.๖๓	
๑.๔	ยาง เอซี ๖๐/๗๐ (๕๒ กก.)	๐.๐๕๒	ตัน	๑๗,๖๔๖.๔๗	๙๑๗.๖๒	-	-	๙๑๗.๖๒	
๒	ค่าผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๑	ตัน		-	๒๗๕.๑๖	๒๗๕.๑๖	๒๗๕.๑๖	
๓	ยาง CRS-๒	๐.๘๐	ลิตร	๑๘.๙๗	๑๕.๑๘	๕.๘๖	๔.๖๙	๑๙.๘๖	
๔	ค่าแรงงานปูและบดทับบนผิว Tack Coat	๘.๓๓๐	ตร.ม.		-	๑๐.๖๔	๘๘.๖๓	๘๘.๖๓	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน							๑,๕๕๑.๓๖	
	คิดเป็นค่าแรงงานต้นทุน/ตัน								
	ราคาต่อ ๑ ตร.ม.								
	(ค่าแรงงานต้นทุน								
	หาร ๘.๓๓ ตร.ม.)								
๕	คิดเป็นราคาต่อหน่วย ตร.ม.							๑๘๖.๔๘	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ ชำของ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชาว์วิติ ดงกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายประยุทธ โค้งนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

บัญชีกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ งาน Tack Coat ด้วยยาง CRS-๒ (๐.๘๐ ลิตร/ตร.ม.) ของงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เงินสะสม)

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านสันติเยะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	Tack-Coat	๐.๘๐	ลิตร	๑๘.๙๗	๑๕.๑๘	-	-	๑๕.๑๘	
	๑.๑ ยาง CRS-๒ (๐.๘๐ ลิตร/ตร.ม.)								
	คิดเป็นค่างานต้นทุน/ตร.ม.								
	ราคา ต่อ ๑ ตร.ม.								
รวม								๑๕.๑๘	บาท/ตร.ม.

หน่วย : บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ ชำของ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายประยุทธ์ โคนอก)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชาว์วิติ ดงกลาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ราคายางมะตอย

เงื่อนไข ราคายางกรุงเทพฯ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ค่าขนส่งคิดวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ คิตรายคาน้ำมันดีเซล ที่ ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ และลากพ่วง

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ระยะทางกรุงเทพฯ ถึง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา คัด ๒๙๗ กิโลเมตร

ส่วนที่เกิน ๒๐๐ กม. คือ ๒๙๗-๒๐๐=๙๗ กม.ๆ ละ ๑.๓๐ บาท/ตัน คิดเป็น ๑๒๖.๑๐ บาท

หน่วย : บาท

ชนิดของยาง	ราคา/ตัน บาท	ค่าขนส่ง ๒๐๐ กม.(บาท)	ค่าขนส่งส่วนเกิน ๙๗ กม.(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ชนิด เอซี เกรด AC ๖๐-๗๐ บรรจุ BULK	๑๗,๒๖๐.๐๐	๒๖๐.๓๗	๑๒๖.๑๐	๑๗,๖๔๖.๔๗	ใช้ ๑๗.๔๖ บาท/ลิตร
ชนิด เอซี แข็งตัวช้า เกรด CSS-๑ บรรจุ BULK	๑๙,๒๐๓.๓๓	๒๖๐.๓๗	๑๒๖.๑๐	๑๙,๕๘๙.๘๐	ใช้ ๑๙.๕๘ บาท/ลิตร
ชนิด เอซี แข็งตัวช้า เกรด CSS-๑h บรรจุ BULK	๓๑,๔๙๕.๐๐	๒๖๐.๓๗	๑๒๖.๑๐	๓๑,๘๘๑.๔๗	ใช้ ๓๑.๘๘ บาท/ลิตร
ชนิด เอซี แข็งตัวเร็ว เกรด CRS-๒ บรรจุ BULK	๑๘,๙๗๐.๐๐	๒๖๐.๓๗	๑๒๖.๑๐	๑๙,๓๕๖.๔๗	ใช้ ๑๙.๓๕ บาท/ลิตร
ชนิด เอซี แข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-๒h บรรจุ BULK	๑๙,๕๗๐.๐๐	๒๖๐.๓๗	๑๒๖.๑๐	๑๙,๙๕๖.๔๗	ใช้ ๑๙.๙๕ บาท/ลิตร
ชนิดคัทแบ็ค แข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-๗๐ บรรจุ BULK	๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๖๐.๓๗	๑๒๖.๑๐	๓๑,๓๘๖.๔๗	ใช้ ๓๑.๓๘ บาท/ลิตร
ชนิด PMA Z polymer Asphalt บรรจุ BULK	๓๐,๓๗๕.๐๐	๒๖๐.๓๗	๑๒๖.๑๐	๓๐,๗๖๑.๔๗	ใช้ ๓๐.๗๖ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ ชำของ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชาว์วิดิ ดงกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายประยุทธ์ โค้งนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

บัญชีกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ราคาหินจากแหล่ง (โรงโม่) ถึงอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ค่าขนส่งคิดวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ คิดราคาน้ำมันดีเซล ที่ ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ และลากพ่วง

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร


ระยะทางจากแหล่ง (อำเภอปากช่อง) ถึง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา คิด ๑๓๒ กิโลเมตร

หน่วย : บาท

ชนิดของยาง	ราคา/ตัน บาท	ค่าขนส่ง ๑๓๒ กม.(บาท)	ค่าขนส่งส่วนเกิน ๙๗ กม.(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
หินย่อย ๓/๔ " ราคา ณ โรงโม่	๒๖๐.๐๐	๑๗๑.๙๖	-	๔๓๑.๙๖	ค่าวัสดุราคาพาณิชย์
หินย่อย ๓/๔ " ราคา ณ โรงโม่	๑๙๐.๐๐	๑๗๑.๙๖	-	๓๖๑.๙๖	จังหวัดนครราชสีมา
หินย่อย เบอร์ ๑ ราคา ณ โรงโม่	๒๖๐.๐๐	๑๗๑.๙๖	-	๔๓๑.๙๖	เดือน มีนาคม ๒๕๖๓
หินย่อย เบอร์ ๒ ราคา ณ โรงโม่	๒๗๐.๐๐	๑๗๑.๙๖	-	๔๔๑.๙๖	
หินฝุ่น	๑๐๐.๐๐	๑๗๑.๙๖	-	๒๗๑.๙๖	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายเกรียงศักดิ์ ช่างอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายประยุทธ์ โค้งนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(นายเชาว์วิติ ดงกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง