



ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ข้างถนนเทศบาล ๔
ถึงสามแยกศาลาบ้านโนนพริก ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลโนนไทย ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คสล.พร้อมฝาปิด ข้างถนนเทศบาล ๔ ถึงสามแยกศาลาบ้านโนนพริก ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก
ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร
ยาว ๓๐๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่
๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๕,๐๐๐ บาท
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเกียรติชัย สารีภาวงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ข้างถนนเทศบาล ๔ ถึงสามแยกศาลาบ้านโนนพริก ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายจ่ายค้ำจ่าย)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๕,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ ๑/๒๕๖๕

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๗๕,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ -

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเรวัฒน์ ภิพัฒน์กิตติชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายประยุทธ์ โค้งนอก ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

๗.๓ จีระพันธ์ โกมุตพันธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานทาง (รายการขยาย)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หรือผสมปูน ข้างถนนเทศบาล ๔ ถึงสามแยกศาลาบ้านโนนพริก ตำบลโนนพริก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโนนไทยกำหนด ๑/๒๕๖๕

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หน่วย : บ.

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานทาง	๕๗๐,๑๗๑.๕๙	๑.๓๖๐๗	๗๗๕,๘๓๒.๔๘	
๒	งาน/กลุ่มงานอาคาร				
๓	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๔	งาน/กลุ่มงานชลประทาน				
าลา.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๗๗๕,๘๓๒.๔๘	
	คิดเพียง			๗๗๕,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าก่อสร้าง				๗๗๕,๐๐๐.๐๐	

๑.ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

๒.บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

๓.ราคาน้ำมันดีเซล ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ราคา ๒๘.๕๕ บาท/ลิตร

๔.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ (ค่าแรงงาน)

๕.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ (Factor F ใหม่)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชวรินทร์ ภิพัฒน์กิตติชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายจิระพันธ์ โกมทพันธุ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายประยุทธ์ โค้งนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานทาง (ร.ระบอบน้ำ)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลอง หรือลำน้ำ ช่างถนนเทศบาล ๔ ถึงสามแยก เลียบบ้านโนนพริก ตำบลพิกะหมือ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ปริมาณงาน ตั้งแต่ปากคลองหรือรางระบายน้ำ คลอง (ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร) ถึงปาก หรือที่ไหลไปปล่อยทิ้งที่คลองหรือรางระบายน้ำ

หรือที่ไหลไปปล่อยทิ้งที่คลองหรือรางระบายน้ำ

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หน่วย : ๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
๑	งานร้อยฝักรวดยางเดิม	๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๓.๓๗	๕๕.๘๕	๕๕.๘๕	
๒	งานร้อยฝักรวดคอนกรีตเดิม	๑๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๘๗.๐๖	๑,๕๕๒.๐๖	๑,๕๕๒.๐๐	
๓	งานขุดดิน	๑,๗๒๘	ลบ.ม.	-	-	๕๙.๐๐	๑๐๓,๖๖๔	๑๐๓,๖๖๔	
๔	แบบหล่อไม้กระบอก ไม้ไผ่ ขนาด ๑"x๔" ยาว ๔-๕.๕๐ ม	๓.๕๐	ตร.ม.	๕๔๘.๒๔	๑,๙๑๘.๘๔	๑๓๓.๐๐	๔๖๕.๕๐	๑,๙๖๔.๓๔	
๕	ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด ๓ นิ้ว	๑.๐๐	กก.	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	-	-	๖๐.๐๐	
๖	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๐๘	ลบ.ม.	๔๓๕.๐๐	๓๔.๘๐	๙๑.๐๐	๗.๒๘	๔๒.๐๘	
๗	คอนกรีต ๑๘๐ ksc	๐.๐๕	ลบ.ม.	๑,๖๕๗.๙๖	๘๒.๘๙	๓๐๖.๐๐	๑๕.๓๐	๙๘.๑๙	
๘	เหล็กเส้นกลม ขนาด ๑๙ มม. (นบ ๐.๔๙๓ กก./ม.)	๒๘๗.๕๐	กก.	๒๖.๐๓	๗,๔๗๓.๓๕	๔.๑	๑,๒๒๗.๕๔	๘,๖๙๖.๘๙	
๙	เหล็ก L ๕๐*๕๐*๖.๐๐*๔ มม. (นบ ๑.๘๔ กก./เมตร)	๑.๐	ท่อน	๖๔๕.๘๖	๖๔๕.๘๖	-	-	๖๔๕.๘๖	
๑๐	ลาดผูกเหล็ก สก ๑.๒๕ มม เบอร์๑๘	๑.๐๐	กก.	๘๓.๓๘	๘๓.๓๘	-	-	๘๓.๓๘	
๑๑	คอนกรีต ๒๕๐ ksc	๑.๒๐	ลบ.ม.	๑,๗๔๙.๕๙	๒,๐๙๙.๓๑	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๒๐	๒,๔๐๕.๕๑	
๑๒	ท่อ PVC ๒" ชั้น ๘.๕ ยาว ๔ เมตร	๑.๐๐	เส้น	๑๘๔.๗๕	๑๘๔.๗๕	-	-	๑๘๔.๗๕	
๑๓	งานขุดดิน	๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๔๙๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	
๑๔	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากปลีราง ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ ม. กก.๐๘๐ ม	๑.๐๐	ท่อน	๑,๐๘๔.๑๑	๑,๐๘๔.๑๑	-	-	๑,๐๘๔.๑๑	
รวม								๑๗,๘๗๗.๔๔	
๑๕	งานขุดดิน	๑๐๖.๕๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑๐,๕๓๓.๖๐	๑๐,๕๓๓.๖๐	
๑๖	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	๙.๕๐	ลบ.ม.	๔๓๕.๐๐	๔,๑๓๒.๕๐	๙๙.๐๐	๙๙๐.๕๐	๕,๐๖๓.๐๐	
๑๗	คอนกรีต ๑๘๐ ksc	๗.๖๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๗.๙๖	๑๒,๕๐๓.๑๑	๓๐๖.๐๐	๒,๓๒๕.๖๐	๑๖,๘๒๘.๗๑	
๑๘	คอนกรีต ๒๕๐ ksc	๕๔.๗๒	ลบ.ม.	๑,๗๔๙.๕๙	๑๑๗,๐๓๕.๒๗	๓๐๖.๐๐	๑๖,๗๔๔.๓๒	๑๑๗,๘๐๕.๕๙	
๑๙	เหล็ก L ๕๐*๕๐*๖.๐๐*๔ มม. (นบ ๑.๘๔ กก./เมตร)	๒๐๕.๐๐	ท่อน	๖๔๕.๘๖	๑๓๓,๑๙๖.๓๐	๔.๑๐	๒๑,๑๔๙.๑๑	๑๓๕,๓๕๑.๔๑	
๒๐	เหล็กเส้นกลมขนาด ๑๖ มม. นบ ๐.๒๒๒ กก./ม.	๑,๖๕๙.๒๒	กก.	๒๖.๙๔	๔๕,๖๗๖.๖๗	๔.๑๐	๖,๘๐๒.๓๙	๕๑,๔๘๓.๐๖	
๒๑	เหล็กเส้นกลมขนาด ๑๙ มม. นบ ๐.๔๙๓ กก./ม.	๒,๖๕๔.๓๒	กก.	๒๖.๐๓	๖๙,๐๓๕.๙๕	๔.๑๐	๑๐,๘๘๒.๗๑	๗๙,๙๒๓.๖๖	
๒๒	ลาดผูกเหล็ก สก ๑.๒๕ มม เบอร์๑๘	๖๖.๔๗	กก.	๘๓.๓๘	๕,๕๖๘.๘๗	-	-	๕,๕๖๘.๘๗	
๒๓	แบบหล่อไม้กระบอก ไม้ไผ่ ขนาด ๑"x๔" ยาว ๔-๕.๕๐ ม	๑๒๘.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๔๘.๒๔	๗๐,๑๗๗.๗๒	๑๓๓.๐๐	๑๗,๐๒๔.๐๐	๗๑,๓๒๘.๗๒	
๒๔	ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด ๓ นิ้ว	๓๐.๐๐	กก.	๖๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	-	-	๑,๘๐๐.๐๐	
๒๕	ท่อ PVC ๒" ชั้น ๘.๕ ยาว ๔ เมตร	๓๐.๔๐	เส้น	๑๘๔.๗๕	๕,๖๑๖.๕๐	๔๐.๐๐	๓,๖๑๖.๕๐	๖,๒๓๒.๕๐	
รวมค่าวัสดุ								๕๕๒,๒๙๔.๑๕	
รวมเป็นเงิน								๕๗๐,๑๗๓.๕๙	

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ)

(นายประวิทย์ ภูมิพัฒน์กิตติชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประยุทธ์ โค้งนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นายจิระพันธ์ โกมุตพันธุ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

กรรมการ