



ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเก็บถังน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย  
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลโนนไทย ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเก็บถังน้ำ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการก่อสร้าง  
อาคารพร้อมหลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พร้อมเทพื้น คสล.  
หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ ๕/๒๕๖๕  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๐๐๐ บาท (แปดหมื่น-  
เจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเกียรติชัย สารีภาวรงค์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บถ้ำน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายจ่ายค้ำจ่าย)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารพร้อมหลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พร้อมเทพื้น คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ ๕/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๗,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ -
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายเรวัตน์ ภิพัฒน์กิตติชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๗.๒ นายประยุทธ์ โค้งนอก ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส
  - ๗.๓ นายจิระพันธ์ โกมุตพันธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย

ปริมาณงาน ดำเนินการก่อสร้างอาคารพร้อมหลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พร้อมเทพื้น คสล. ทนน้ำ ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย ๕/๒๕๖๕

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานทาง		
๒	งาน/กลุ่มงานอาคาร	๘๗,๐๐๐.๐๐	
๓	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
๔	งาน/กลุ่มงานชลประทาน		
๕	งาน/กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๘๗,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๘๗,๐๐๐.๐๐	
	แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

๓. ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ราคา ๒๘.๕๕ บาท/ลิตร

๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ (ค่าแรงงาน)

๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ (Factor F ใหม่)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ

(นายเรวัตน์ สิริพัฒน์กิตติชัย) \_\_\_\_\_

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายประยุทธ์ โส้จนอก) \_\_\_\_\_

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายจิระพันธ์ โกมุตพันธุ์) \_\_\_\_\_

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บถ่านน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย

ปริมาณงาน ค่าเนื้องานก่อสร้างอาคารพร้อมหลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พร้อมเทพื้น คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๕๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย ๕/๒๕๖๕

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานทาง				
๒	งาน/กลุ่มงานอาคาร	๖๗,๖๕๓.๕๔	๑.๓๐๕๖	๘๘,๓๒๘.๕๖	
๓	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๔	งานกลุ่มงานชลประทาน				
	....."ลา".....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๘๘,๓๒๘.๕๖	
	คิดเพียง			๘๗,๐๐๐.๐๐	
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>		<b>แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน</b>	<b>๘๗,๐๐๐.๐๐</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นายประทีป โค้จนอก นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(นายเรวัตต์ สิริพนันท์ สิริพนันท์) ประธานกรรมการ

ผู้ดำเนินการกองช่าง

(ลงชื่อ) (จระพันธ์ โภทพันธ์) กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานยวดยาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บถังน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย

ปริมาณงาน ค่าเนินการก่อสร้างอาคารพร้อมหลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พร้อมพื้น คสล. หน้า ๐ ๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐.๕๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย ๕/๒๕๖๕


สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานชุด	๓.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๒๙๗.๐๐	๒๙๗.๐๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๓.๒๑	ลบ.ม.	๔๓๕.๐๐	๑๓๙๖.๓๕	๙๙.๐๐	๓๑๗.๗๙	๑๕,๗๑๙.๑๔	
๓	คอนกรีต ๒๔๐ KSC	๗.๕๙	ลบ.ม.	๑,๗๙๙.๔๙	๑๓,๖๗๘.๖๓	๓๐๖.๐๐	๒,๓๒๒.๕๔	๑๕,๖๐๑.๑๗	
๔	เหล็ก SR ๙ มม. (๑เส้น=๔.๙๙)	๒๒๕.๒	กก.	๒๖.๐๓	๕,๘๖๐.๖๕	๔.๑๐	๙๒๓.๑๒	๖,๗๘๓.๗๗	
๕	เหล็ก SR ๖ มม. (๑เส้น=๒.๒๒)	๑๕๒.๒	กก.	๒๖.๙๔	๔,๐๙๙.๗๓	๕.๑๐	๖๒๓.๙๔	๔,๗๒๓.๖๗	
๖	เหล็กตะแกรง ๐.๒๐x๐.๒๐x๔.๐ มม.	๔๐.๕๐	ตร.ม.	๒๖.๐๐	๑,๐๕๓.๐๐	๕.๐๐	๒๐๒.๕๐	๑,๒๕๕.๕๐	
๗	ท่อนเหล็กสี่เหลี่ยม ๓x๓x๒.๓ มม.	๖.๐๐	ท่อน	๗๕๙.๐๐	๔,๕๕๔.๐๐	๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๕,๙๓๔.๐๐	
๘	เหล็ก [ ๑๒x๕x๕๐x๒x๒.๓ มม.	๘.๐๐	ท่อน	๘๗๑.๖๑	๖,๙๗๒.๘๘	-	-	๖,๙๗๒.๘๘	
๙	เหล็ก [ ๗x๕x๕๐x๒x๒.๓ มม.	๑๙.๐๐	ท่อน	๖๖๙.๓๙	๑๒,๗๑๘.๔๑	-	-	๑๒,๗๑๘.๔๑	
๑๐	เหล็กสี่เหลี่ยม ๑x๑x๑.๒ มม.	๒๒.๐๐	ท่อน	๑๓๙.๐๐	๓,๐๕๘.๐๐	-	-	๓,๐๕๘.๐๐	
๑๑	แผ่นเมทัลชีท ๑x๖x๐.๔ มม. ๔๐.๕ ตร.ม.	๑๖.๐๐	แผ่น	๒๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๗๐	๑,๑๒๐	๕,๑๒๐.๐๐	
๑๒	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา บาท/ตร.ม.	๔๐.๕๐	ตร.ม.	-	-	๗๐	๒,๘๓๕	๒,๘๓๕.๐๐	
<b>รวม</b>								๖๗,๖๕๓.๕๔	

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นายประยุทธ ไค้งนอก)  
 นายช่างเครื่องกลอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
 (นายจิระพันธ์ โกมพพันธุ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ