

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
โดยดำเนินการรื้อห้องน้ำชั้น ๒ และปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ ๑ และชั้น ๓ พร้อมต่อเติมอาคาร (ด้านตะวันออก) ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร สูง ๕.๗๐ เมตร ประกอบด้วยห้องทำงานและห้องน้ำ โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ ๑๒/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓,๐๘๙,๕๖๕.๐๔ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลาง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบปร.๔) จำนวน ๖ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเรวัตน์ ภิพัฒน์กิตติชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายประยุทธ์ โค้งนอก ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส
 - ๗.๓ นายทรงวุฒิ นครชัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย (ด้านทิศตะวันออก)
 โดยดำเนินการ รื้อห้องน้ำชั้นที่ ๒ และปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๑ และชั้นที่ ๓ พร้อมต่อเติมอาคาร (ด้านทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร ประกอบด้วยห้องทำงานและห้องน้ำ โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๕๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานทาง		
๒	งาน/กลุ่มงานอาคาร	๓,๐๘๙,๕๖๕.๐๔	
๓	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
๔	งาน/กลุ่มงานชลประทาน		
๕	งาน/กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๓,๐๘๙,๕๖๕.๐๔	
	ราคากลาง	๓,๐๘๙,๕๖๕.๐๔	
	สามล้านแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทสี่สตางค์		

- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
- ราคาสินค้าสี่บราคาจากเว็บไซต์และท้องตลาด
- ราคาน้ำมันดีเซล ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ราคา ๓๒.๒๕ บาท/ลิตร
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ (ค่าแรงงาน)
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ (Factor F ใหม่)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายเววัฒน์ ภิพัฒน์กิตติชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายประยุทธ ไค้งนอก)

(นายทรงวุฒิ นครชัย)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งานอาคาร


ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย (ด้านทิศตะวันออก)
 โดยดำเนินการ รื้อห้องน้ำชั้นที่ ๒ และปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๑ และชั้นที่ ๓ พร้อมต่อเติมอาคาร (ด้านทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร ประกอบด้วยห้องทำงานและห้องน้ำ โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๕๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑ บ้านสันติเยะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานทาง				
๒	งาน/กลุ่มงานอาคาร	๒,๓๗๐,๙๓๔.๗๓	๑.๓๐๓๑	๓,๐๘๙,๕๖๕.๐๔	
๓	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๔	งานกลุ่มงานชลประทาน				
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๓,๐๘๙,๕๖๕.๐๔	
รวมเป็นเงิน ตัวอักษร (สามล้านแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทสี่สตางค์)				๓,๐๘๙,๕๖๕.๐๔	

๑. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. ราคาสินค้าสิบลบราคาจากเว็บไซต์และท้องตลาด
๓. ราคาน้ำมันดีเซล ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ราคา ๓๒.๒๕ บาท/ลิตร
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ (ค่าแรงงาน)
๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ (Factor F ใหม่)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
 (นายเรวัตน์ ภิพัฒน์กิตติชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายทรงวุฒิ นครชัย)
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายประยุทธ ไค้จนอก)
 นายช่างเครื่องกลอาวุโส

บัญชีกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย (ด้านทิศตะวันออก)

โดยดำเนินการ รื้อห้องน้ำชั้นที่ ๒ และปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๑ และชั้นที่ ๓ พร้อมต่อเติมอาคาร (ด้านทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร ประกอบด้วยห้องทำงานและห้องน้ำ โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานรื้อ									
๑	ทุบผนังพร้อมขมทิ้ง	๒๘๓	ตร.ม.	-	-	๔๐.๐๐	๑๑,๓๒๐.๐๐	๑๑,๓๒๐.๐๐	
๒	รื้อโถงปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์	๔	ชุด	-	-	๑๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	
๓	รื้อแผงโถงปัสสาวะ	๔	อัน	-	-	๑๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	
๔	รื้ออ่างล้างหน้า	๘	ชุด	-	-	๑๘๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	
๕	รื้อประตูห้องน้ำ	๘	ชุด	-	-	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	
๖	รื้อพื้นกระเบื้อง	๑๘๐	ตร.ม.	-	-	๕๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๗	รื้อซ็อกโครก	๑๒	ชุด	-	-	๑๘๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	
๘	รื้อโครงหลังคา	๓๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	
๙	รื้อถอนประตูเหล็กม้วน	๑๘	ตร.ม.	-	-	๑๒๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	
๑๐	รื้อหน้าต่างอลูมิเนียม	๔๘	ตร.ม.	-	-	๑๕๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	
								๓๗,๕๖๐.๐๐	
งานเพิ่ม / ฐานราก									
๑	เสาเข็ม ๐.๕๐ X ๐.๕๐ X ๒๑.๐๐ ม	๑๐	ต้น	๑๕,๕๐๔.๖๗	๑๕๕,๐๔๖.๗๐	๒,๖๒๕.๐๐	๒๖,๒๕๐.๐๐	๑๘๑,๒๙๖.๗๐	
๒	คอนกรีตสำเร็จรูป ๒๔๐ ksc	๗๓	ลบ.ม.	๒,๖๖๕.๙๒	๑๙๕,๖๑๒.๑๖	๔๑๙.๐๐	๓๐,๕๘๗.๐๐	๒๒๕,๑๙๙.๑๖	
๓	เหล็ก RB ๖ มม.	๑,๕๕๒.๕๖	กก.	๒๓.๗๘	๓๖,๕๑๙.๘๘	๔.๔๐	๖,๘๓๑.๒๖	๔๓,๓๕๑.๑๔	
๔	เหล็ก RB ๙ มม.	๑,๗๔๑.๘๒	กก.	๒๒.๗๕	๓๙,๖๒๖.๔๑	๔.๔๐	๗,๖๖๔.๐๑	๔๗,๒๙๐.๔๒	
๕	เหล็ก DB ๑๖ มม.	๒,๒๕๔.๒๓	กก.	๒๒.๑๕	๔๙,๙๓๑.๑๙	๓.๖๐	๘,๑๑๕.๒๓	๕๘,๐๔๖.๔๒	
๖	เหล็ก DB ๒๐ มม.	๒,๑๘๗.๕๔	กก.	๒๑.๔๘	๔๖,๙๘๘.๓๖	๓.๑๐	๖,๗๘๑.๓๗	๕๓,๗๖๙.๗๓	
๗	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์๑๘)	๖๕	กก.	๑๐๑.๔๕	๖,๕๙๔.๒๕	-	-	๖,๕๙๔.๒๕	
								๕๔๐,๒๙๐.๓๕	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเรวัตน์ ภิพัฒน์กิตติชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายประยูท โค้งนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายทรงวุฒิ นครชัย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

กรรมการฯ

บัญชีกำหนดครุภัณฑ์กลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย (ด้านทิศตะวันออก)

โดยดำเนินการ รื้อห้องน้ำชั้นที่ 2 และปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 และชั้นที่ 3 พร้อมต่อเติมอาคาร (ด้านทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.50 เมตร

ประกอบด้วยห้องทำงานและห้องน้ำ โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 143.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 1 บ้านสันติเยะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เข้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดครุภัณฑ์กลาง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้าง/เสา/คาน/พื้น									
1	คอนกรีตสำเร็จรูป 240 ksc	46	ลบ.ม.	2,665.92	122,632.32	419.00	19,274.00	141,906.32	
2	เหล็ก RB 6 มม.	1,221.25	กก.	23.78	29,041.33	4.40	5,373.50	34,414.83	
3	เหล็ก RB 9 มม.	1,563.98	กก.	22.75	35,580.55	4.40	6,881.51	42,462.06	
4	เหล็ก DB 16 มม.	3,248.54	กก.	22.15	71,955.16	3.60	11,694.74	83,649.91	
5	เหล็ก DB 20 มม.	3,125.96	กก.	21.48	67,145.62	3.10	9,690.48	76,836.10	
6	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	125	ก.ก.	101.45	12,681.25	-	-	12,681.25	
7	ไม้แบบ ไม้กระบาก 1x6x5.5 ม.) (ค่าแรง 16.92 ตร.ม.)	188	ลบ.ฟ.	730.99	137,426.12	12.91	218.43	137,644.55	1 ตร.ม.=
								514,199.10	11.11 ลบ.ฟ
งานผนังก่ออิฐ									
									พื้นที่ผนัง
1	อิฐ ไร่รังชนิด 2 รู 7 x 16 x 3 ซม.	22,866	ก้อน	2.50	57,165.00	177.00	61,236.00	118,401.00	ก่อ/ฉาบ
2	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ 50 กก./ถุง	312	ถุง	141.00	43,992.00	-	-	43,992.00	324.00
3	ทรายหยาบ	51	ลบ.ม.	470.00	23,970.00	-	-	23,970.00	ตร.ม.
4	เหล็ก RB 6 มม.	919.35	กก.	23.78	21,862.14	4.40	4,045.14	25,907.28	ก่อ 82 บ. ฉาบ 95 บ. 177 บ.
								167,505.30	

คณะกรรมการกำหนดครุภัณฑ์กลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายเจริญวัฒน์ ภิพัฒน์กิตติชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายประยูทธ ไค้เงินนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายทรงวุฒิ นครชัย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

บัญชีกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย (ด้านทิศตะวันออก)

โดยดำเนินการ รื้อห้องน้ำชั้นที่ 2 และปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 และชั้นที่ 3 พร้อมต่อเติมอาคาร (ด้านทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.50 เมตร

ประกอบด้วยห้องทำงานและห้องน้ำ โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 143.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 1 บ้านสันติยะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานพื้น									
1	แผ่นพื้นสำเร็จ 0.35x0.05 ม.	150	ตร.ม.	230.00	34,500.00	25.00	3,750.00	38,250.00	
2	กระเบื้องปูพื้น คอตโต้ 8" x 8"	205	ตร.ม.	185.98	38,125.90	201.00	41,205.00	70,515.90	
								108,765.90	
งานกรูกระเบื้อง/ทาสี									
1	กระเบื้องบุผนัง ขนาด 8"x 8"	326	ตร.ม.	210.28	68,551.28	166.00	54,116.00	122,667.28	
2	ปูนขาวปูกระเบื้อง	102	ถุง	159.00	16,218.00	-	-	16,218.00	
3	สีน้ำพลาสติกภายใน 18.925 ล.	6	กระป๋อง	1,570.09	9,420.54	30.00	180.00	9,600.54	
4	สีน้ำพลาสติกภายนอก 18.925 ล.	4	กระป๋อง	1,635.51	6,542.04	30.00	120.00	6,662.04	
5	สีรองพื้นปูนใหม่ 18.925 ล.	4	กระป๋อง	2,885.98	11,543.92	-	-	11,543.92	
6	สีรองพื้นโลหะ 18.925 ล.	4	กระป๋อง	1,752.34	7,009.36	30.00	120.00	7,129.36	
7	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	4	กระป๋อง	195.00	780.00	-	-	780.00	
								217,865.26	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวิวัฒน์ ภัทพัฒน์กิตติชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายทรงวุฒิ นครชัย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)

(นายประยุทธ์ ไต้เงินนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

กรรมการฯ

กรรมการฯ

บัญชีกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย (ด้านทิศตะวันออก)

โดยดำเนินการ รื้อห้องน้ำชั้นที่ 2 และปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 และชั้นที่ 3 พร้อมต่อเติมอาคาร (ด้านทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.50 เมตร

ประกอบด้วยห้องทำงานและห้องน้ำ โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 143.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 1 บ้านสันติเยะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานห้องน้ำชาย/หญิง/ผู้พิการ								
1	ท่อ พีวีซี 3/4 ชั้น 8.5	20	ท่อน	51.40	1,028.00	-	-	934.60	
2	ท่อ พีวีซี 1/2 ชั้น 8.5	6	ท่อน	42.06	252.36	-	-	241.14	
3	สายฉีดชำระ	13	ชุด	300.00	3,900.00	35.00	455.00	4,355.00	
4	ราวแขวนผ้า	13	ชุด	180.00	2,340.00	130.00	1,690.00	4,030.00	
5	ตะแกรงระบายน้ำแบบกันกลิ่น	20	ชุด	150.00	3,000.00	75.00	1,500.00	4,500.00	
6	ที่ใส่กระดาษชำระ	13	ชุด	390.00	5,070.00	120.00	1,560.00	6,630.00	
7	ก๊อกล้างพื้น	7	ชุด	125.00	875.00	25.00	175.00	1,050.00	
8	ก๊อกอ่างล้างหน้า	13	ชุด	600.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
9	อ่างล้างหน้า	13	ชุด	2,290.00	29,770.00	450.00	5,850.00	35,620.00	
10	ชักโครกแบบชั้นเดียว(นั่งราบ)	13	ชุด	6,500.00	84,500.00	450.00	5,850.00	90,350.00	
11	โถปัสสาวะชาย	8	ชุด	3,150.00	25,200.00	450.00	3,600.00	28,800.00	
12	แผงบังโถปัสสาวะ	6	ชุด	700.00	4,200.00	170.00	1,020.00	5,220.00	
13	ถังเก็บน้ำดี ขนาด 1000 ลิตร	2	ถัง	3,675.00	7,350.00	-	-	7,350.00	
14	ปั้มน้ำแบบไม่มีหม้อพัก	1	ตัว	5,880.00	5,880.00	-	-	5,880.00	
15	กระจก	13	บาน	328.00	4,264.00	70.00	910.00	5,174.00	
16	สตีปาวาลัว	20	ตัว	179.00	3,580.00	35.00	700.00	4,280.00	
รวม								208,830.74	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายประยูทธ ใจงนอก)

(ลงชื่อ)

(นายประยูทธ ใจงนอก)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายทรงวุฒิ นครชัย)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

กรรมการฯ

ประธานกรรมการฯ
(นายศรีวิทย์ ทรัพย์พัฒนกิจดิษฐ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีกำหนดครุฑกลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย (ด้านทิศตะวันออก)

โดยดำเนินการ รื้อห้องน้ำชั้นที่ 2 และปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 และชั้นที่ 3 พร้อมต่อเติมอาคาร (ด้านทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.50 เมตร

ประกอบด้วยห้องทำงานและห้องน้ำ โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 143.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 1 บ้านสันติเยะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดครุฑกลาง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง/ประตูหน้าต่าง								
	อลูมิเนียมและกระจก								
1	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม 4 ช่อง	5	ชุด	4,580.00	22,900.00	-	-	22,900.00	
2	ประตูอลูมิเนียมและกระจก 4 ช่อง	7	ชุด	15,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
3	ติดตั้งผนังอลูมิเนียม(ของเดิม)	2	ชุด	-	-	240.00	480.00	480.00	
4	ประตูอลูมิเนียม(ของเดิม)	3	ชุด	-	-	240.00	720.00	720.00	
5	ประตู PVC 70x200	13	ชุด	2,830.00	36,790.00	175.00	2,275.00	39,065.00	
								167,190.00	
	งานหลังคา/โครงหลังคา								
1	แผ่นเมทัลชีทแบบมี PU 25 มม. ยาว 8.00 ม. 87 แผ่น	352	เมตร	216.00	76,032.00	-	-	76,032.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	267.52	ตร.ม.	-	-	70.00	18,726.40	18,726.40	
2	เชิงชายไม้เทียม 6"x 3.00 ม.	18	แผ่น	200.00	3,600.00	73.00	1,314.00	4,914.00	
3	เหล็กกลมค่า 2"x 4 มม.	40	ท่อน	923.00	36,920.00	-	-	36,920.00	
4	เหล็กกลมค่า 4"x 4 มม.	28	ท่อน	2,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
5	ครอบจั่วปีกสันหลังคา	24	เมตร	173.26	4,158.24	-	-	4,158.24	
6	ครอบข้างหลังคา	18	ม.	147.00	2,646.00	50.00	900.00	3,546.00	
7	ฝ้าเพดานฉาบเรียบภายใน/ภายนอก	128	แผ่น	163.00	20,864.00	97.00	19,206.00	40,070.00	
8	โครงซีโบลัน 4.00 ม.	250	เส้น	35.00	8,750.00	75.00	14,850.00	23,600.00	พื้นที่ฝ้าภายใน/นอก =
9	เทพื้นกันน้ำรั้วซึม	10	ม ²	289.00	2,890.00	-	-	2,890.00	198 ตร.ม.
10	แผ่นกันกรรจะจอก 1.00 ม.	40	แผ่น	38.00	1,520.00	10.00	400.00	1,920.00	
11	ค่าแรงเชื่อมหลังคาโครงเหล็ก	2,158.25	กก.	-	-	12.00	25,899.00	25,899.00	
								302,726.08	

คณะกรรมการกำหนดครุฑกลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายรวมน ภิพัฒน์กิตติชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายประยุทธ์ ไค้เงินนอก)

(นายทรงวุฒิ นครชัย)

นายช่างเครื่องกลอวูโส

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

บัญชีกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย (ด้านทิศตะวันออก)

โดยดำเนินการ รื้อห้องน้ำชั้นที่ 2 และปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 และชั้นที่ 3 พร้อมต่อเติมอาคาร (ด้านทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.50 เมตร

ประกอบด้วยห้องทำงานและห้องน้ำ โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 143.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 1 บ้านสันติเยะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์								
1	สาย THW 2.5	5	ม้วน	1,590.00	7,950.00	25.00	4,250.00	12,200.00	สายไฟม้วน
2	สายเมนดี VAF 2 X 2.5 สีขาว	8	ม้วน	2,350.00	18,800.00	14.00	7,240.00	26,040.00	ละ 100 ม.
3	กล่องแป้นสวิสต์/ปลั๊ก	40	อัน	179.00	7,160.00	-	-	7,160.00	
4	คอมไฟตะแกรง	20	อัน	650.00	13,000.00	150.00	3,000.00	16,000.00	
5	LED 20 W	94	อัน	135.00	12,690.00	-	-	12,690.00	
6	ตู้เมนดี SQD แบบ 14 ช่อง	1	กล่อง	3,784.00	3,784.00	-	-	3,784.00	
7	เบรคเกอร์ 15 แอมป์	14	ตัว	128.00	1,792.00	-	-	1,792.00	
								106,102.00	
	สรุปหมวดงาน								
1	งานรื้อ							37,460.00	
2	งานเข็ม / ฐานราก							540,290.35	
3	งานโครงสร้าง/เสา/คาน/พื้น							514,199.10	
4	งานผนังก่ออิฐ							167,505.30	
5	งานพื้น							108,765.90	
6	งานกรูกระเบื้อง/ทาสี							217,865.26	
7	งานห้องน้ำชาย/หญิง/ผู้พิการ							208,830.74	
8	งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม							167,190.00	
9	งานหลังคา/โครงหลังคา							302,726.08	
10	งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์							106,102.00	
รวมเป็นเงิน ตัวอักษร (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์)								2,370,934.73	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายประวิทย์ ภัทพัฒน์กิตติชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายประยุทธ์ ไค้เงินอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นายทรงวุฒิ นครชัย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน