



ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย
หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยเทศบาลตำบลโนนไทย ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย โดยดำเนินการก่อสร้างรั้วและประตูรวมความยาวของโครงการรวมทั้งสิ้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ เมตร ประกอบด้วย ทางเข้า-ออกหลัก ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร มีประตูเหล็กรูปแบบตามกำหนด ป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ทรงโค้ง ความยาวตามแนวโค้งไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร กรุด้วยแผ่นหินแกรนิตสีดำอินเดียทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมทั้งบันไดด้านหน้าป้าย ขนาดพื้นที่กรูแผ่นแกรนิตไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร ด้านหน้าแกะอักษรตามที่กำหนด ทางเข้า-ออก บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาล ฯ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร มีประตูเหล็กตามแบบสำหรับ ขนาดกว้าง ๕ เมตร รั้วแบบที่ ๑ (ด้านหน้าเทศบาลฯ) รั้วแบบที่ ๒ (ด้านข้างเทศบาล ฯ) ประกอบด้วย กำแพงก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบสองด้าน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนไทย เลขที่ ๗/๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเกียรติชัย สารีภาวรงค์)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยดำเนินการก่อสร้างรั้วและประตูรวมความยาวของโครงการรวมทั้งสิ้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ เมตร ประกอบด้วย ทางเข้า-ออกหลัก ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร มีประตูเหล็กรูปแบบตามกำหนด ป้ายชื่อ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย ทรงโค้ง ความยาวตามแนวโค้งไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร กรุด้วยแผ่นหินแกรนิตสีดำอินเดียทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมทั้งบันไดด้านหน้าป้าย ขนาดพื้นที่กรุด้วยแผ่นแกรนิตไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร ด้านหน้าแกะอักษรตามที่กำหนด , ทางเข้า-ออก บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลฯ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร มีประตูเหล็กตามแบบสำหรับขนาดกว้าง ๕ เมตร รั้วแบบที่ ๑ (ด้านหน้าเทศบาลฯ) รั้วแบบที่ ๒ (ด้านข้างเทศบาลฯ) ประกอบด้วย กำแพงก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบสองด้านระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงานจ้าง ภายใน ๔๕ วัน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน เลขที่ เลขที่ ๓/๒๕๖๘

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๖. แบบสรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้างงานอาคาร

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๑ แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง (แบบปร.๕(ก)) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบปร.๔) จำนวน ๘ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤษณะ ผังดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายประยุทธ์ โค้งนอก ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

๗.๓ นายทรงวุฒิ นครชัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา				
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17	เดือน	มกราคม	พ.ศ.	2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้ว	1,202,117.79	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,202,117.79	
	ราคากลาง	1,200,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนไทยที่ ๗๘๗/๒๕๖๗

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฤกษ์ ฝั่งดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประยุทธ์ โค้งนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทรงวุฒิ นครชัย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา				
แบบเลขที่	3/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1	หน้า			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17	เดือน	มกราคม	พ.ศ.	2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้ว	919,683.11	1.3071	1,202,117.79	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
รวมค่าก่อสร้าง				1,202,117.79	

ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 155.00 ม. เฉลี่ย 7,755.60 บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย
หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนไทยที่ ๗๘๗/๒๕๖๗

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฤกษ์ ฝั่งดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประยุทธ์ ไค้จนอก)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทรงวุฒิ นครชัย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๗

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

๒๕๖๘

แบบเลขที่

๓/๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานก่อสร้างรั้วแบบที่ ๑								
	เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง(เรือพร้อมขนที่รั้วเดิม)ทั้งโครงการ	๑.๐๐	งาน	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	ดินซุก - ดินถมคืน	๖๓.๗๕๐	ลบ.ม.	-	-	๑๑๒.๐๐	๗,๑๔๐.๐๐	๗,๑๔๐.๐๐	
	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร	๑๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๑.๐๐	๑๕,๑๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	
	ทรายหยาบ	๑.๒๕	ตร.ม.	๔๗๐.๐๐	๕๘๗.๕๐	๑๐๔.๐๐	๑๓๐.๐๐	๗๑๗.๕๐	
	คอนกรีตหยาบ ๑๘๐ กก/ตร.ชม (ทรงลูกบาศก์)	๑.๒๕	ตร.ม.	๑,๘๑๑.๒๒	๒,๒๖๔.๐๒	๓๒๗.๐๐	๔๐๘.๗๕	๒,๖๗๒.๗๗	
	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ กก/ตร.ชม. (ทรงลูกบาศก์)	๑๔.๓๙	ลบ.ม.	๑,๙๐๒.๙๕	๒๗,๓๗๙.๖๔	๓๒๗.๐๐	๔,๗๐๔.๘๗	๓๒,๐๘๔.๕๑	
	ไม้แบบและเครื่อตัดแบบ (ทั่วไป คิด ๓๐%)	๔๐.๕๒๖	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๑๖,๒๑๐.๕๖	-	-	๑๖,๒๑๐.๕๖	
	ตะปู	๗๗.๐๐	กก	๖๕.๐๐	๕,๐๐๕.๐๑	-	-	๕,๐๐๕.๐๑	
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๑๓๕.๐๘๘	ตร.ม.	-	-	๑๓๙.๐๐	๑๘,๗๗๗.๒๓	๑๘,๗๗๗.๒๓	
	คอนกรีตบล็อกร ขนาด ๐.๑๙ x ๐.๓๙ x ๐.๐๙ ม.	๗๐๗.๒๐	ก้อน	๖.๐๐	๔,๒๔๓.๒๐	๕.๓๐	๓,๗๔๘.๑๖	๗,๙๙๑.๓๖	อิฐบล็อก
	ปูนซีเมนต์ผสม (Silika Cement)	๓๖๗.๒๐	กก.	๒๒.๕๘	๘,๒๙๒.๒๙	-	-	๘,๒๙๒.๒๙	
	ทรายหยาบ	๑.๖๓๒	ลบ.ม.	๔๗๐.๐๐	๗๖๗.๐๔	-	-	๗๖๗.๐๔	
	ปูนขาว	๒๑๐.๕๒๘	กก.	๔.๖๐	๙๖๘.๔๒	-	-	๙๖๘.๔๒	
	ยอดยกไป							๑๕๓,๒๒๖.๖๙	

T/P/11/17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๗

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

๒๕๖๘

แบบเลขที่

๓/๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๑๒๓,๒๒๖.๖๙	
	งานฉาบ-จับเสียมเสา+ทับหลัง	๑๐๘.๘๐	ตร.ม.	-	-	๘๗.๐๐	๙,๔๖๕.๖๐	๙,๔๖๕.๖๐	
	ปูนซีเมนต์ผสม (Silika Cement)	๙๕๐.๕๐	กก.	๒๒.๕๘	๒๑,๔๖๔.๗๕	-	-	๒๑,๔๖๔.๗๕	
	ทรายละเอียด	๓.๑๖๐	ลบ.ม.	๕๒๕.๐๐	๑,๖๕๙.๐๐	-	-	๑,๖๕๙.๐๐	
	ปูนขาว	๕๕๗.๖๘	กก.	๔.๖๐	๒,๕๖๕.๓๒	-	-	๒,๕๖๕.๓๒	
	เหล็กแบบ ๑ ๑/๒" x ๓" ทน ๑/๔" (๑๖.๐๘กก./ทอน)	๑,๓๕๒.๖๒	กก.	๒๔.๔๗	๓๓,๐๙๘.๖๖	๑๐.๐๐	๑๓,๕๒๖.๒๒	๔๖,๖๒๔.๘๘	
	แผ่นหินทราย ขนาด ๐.๑๐ x ๐.๒๐ ม.	๓๕.๘๔	ตร.ม.	๖๙๙.๐๐	๒๕,๐๕๒.๑๖	๒๒๐.๐๐	๗,๘๘๕.๘๐	๓๒,๙๓๖.๙๖	
	ปูนซีเมนต์ผสม (Silika Cement)	๖๔๕.๑๒	กก.	๒๒.๕๘	๑๔,๕๖๘.๕๒	-	-	๑๔,๕๖๘.๕๒	
	ทรายละเอียด	๑.๔๓๔	ลบ.ม.	๕๒๕.๐๐	๗๕๒.๖๔	-	-	๗๕๒.๖๔	
	ปูนขาว	๒๑๕.๐๔๐	กก.	๔.๖๐	๙๘๙.๑๘	-	-	๙๘๙.๑๘	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR-๒๔ ขนาด ๑๖ มม.	๒๘๘.๓๐	กก.	๑๙.๙๙	๕,๗๖๓.๑๑	๔.๔๐	๑,๒๖๘.๕๒	๗,๐๓๑.๖๓	
	- เหล็กเส้นกลม SR-๒๔ ขนาด ๑๙ มม.	๒๔๑.๓๘	กก.	๑๙.๑๙	๔,๖๓๒.๐๑	๔.๔๐	๑,๐๖๒.๐๕	๕,๖๙๘.๐๖	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-๔๐ ขนาด ๑๒ มม.	๑,๑๓๘.๕๒	กก.	๑๘.๘๙	๒๑,๒๖๒.๒๐	๔.๔๐	๕,๑๘๕.๕๗	๒๗,๔๕๒.๖๗	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-๔๐ ขนาด ๑๖ มม.	-	กก.	-	-	๓.๖๐	-	-	
	ยอดยกไป							๒๙๔,๕๒๖.๘๐	

๒๙๔,๕๒๖.๘๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ บ้านสันติเยะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๓๑/๑๗

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

๒๕๖๘

แบบเลขที่

๓/๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๒๙๔,๔๒๖.๘๐	
	ลาดผูกเหล็ก	๕๑.๒๕	กก.	๘๕.๘๔	๔,๓๙๘.๙๔	-	-	๔,๓๙๘.๙๔	
	สีกันสนิมและสีน้ำมัน	๑.๐๐	งาน	๑,๕๐๐.๐๐	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	งานตบแต่งผิวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนเล็ก	๔๔.๖๔	ตร.ม.	๗๕๐.๐๐	๓๓,๔๘๐.๐๐	-	-	๓๓,๔๘๐.๐๐	รวมติดตั้ง
	งานอื่นๆ เพื่อใช้งานถูกต้องและใช้การได้								
๒	งานก่อสร้างรั้วแบบที่ ๒								
	เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง(เรือพร้อมขมทั้งรั้วเดิม)ทั้งโครงการ	๑.๐๐	งาน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
	ดินขุด -ดินถมคืน	๘๙.๒๕๐	ลบ.ม.	-	-	๑๑๒.๐๐	๙,๙๙๖.๐๐	๙,๙๙๖.๐๐	
	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร	๑๔๐.๐๐๐	ลบ.ม.	๑๕๑.๐๐	๒๑,๑๔๐.๐๐	๔๕.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๒๗,๔๔๐.๐๐	
	ทรายหยาบ	๑.๗๕	ตร.ม.	๔๗๐.๐๐	๘๒๒.๕๐	๑๓๙.๐๐	๒๔๓.๒๕	๑,๐๖๕.๗๕	
	คอนกรีตหยาบ ๑๘๐ กก/ตร.ซม (ทรงลูกบาศก์)	๑.๗๕	ตร.ม.	๑,๘๑๑.๒๒	๓,๑๖๔.๖๓	๑๓๙.๐๐	๒๔๓.๒๕	๓,๕๑๖.๘๘	
	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ กก/ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)	๒๐.๒๗	ลบ.ม.	๑,๙๐๒.๙๕	๓๘,๕๖๘.๙๙	๔๒๖.๐๐	๘,๖๓๔.๑๖	๔๗,๒๐๓.๑๕	
	ไม้แบบและเครื่อยึดแบบ (ทั่วไป คิด ๓๐%)	๕๒.๖๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๒๑,๐๔๐.๗๖	๑๓๙.๐๐	๑๗,๗๖๒.๐๑	๒๘,๘๐๑.๗๗	
	ตะปู	๙๙.๙๗	กก	๖๕.๐๐	๖,๔๙๗.๙๗	-	-	๖,๔๙๗.๙๗	
	ยอดยกไป							๔๕๗,๗๗๕.๒๖	


 ๓๑/๑๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๓

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

๒๕๖๘

แบบเลขที่

๓/๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๑๗๕.๓๘	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๒๓,๓๒๖.๐๗	๔๕๘,๗๗๕.๒๖	
	คอนกรีตบดอัด ขนาด ๐.๑๙ x ๐.๓๙ x ๐.๐๙ ม.	๑,๙๙๑.๑๒	ก้อน	๖.๐๐	๑๑,๕๘๔.๗๒	๕.๓๐	๑๐,๑๔๔.๘๓	๒๑,๖๒๙.๕๕	อิฐบดอัด
	ปูนซีเมนต์ผสม (Silika Cement)	๙๙๓.๑๘	กก.	๒๒.๕๘	๒๒,๕๒๘.๕๘	-	-	๒๒,๕๒๘.๕๘	
	ทรายหยาบ	๔.๔๒	ลบ.ม.	๔๗๐.๐๐	๒,๐๗๗.๔๐	-	-	๒,๐๗๗.๔๐	
	ปูนขาว	๕๖๙.๘๑	กก.	๔.๖๐	๒,๖๒๑.๑๒	-	-	๒,๖๒๑.๑๒	
	งานจับเสียมเสา+ทับหลัง	-	ตร.ม.	-	-	๘๗.๐๐	-	-	
	ปูนซีเมนต์ผสม (Silika Cement)	-	กก.	๒๒.๕๘	-	-	-	-	
	ทรายละเอียด	-	ลบ.ม.	๕๒๕.๐๐	-	-	-	-	
	ปูนขาว	-	กก.	๔.๖๐	-	-	-	-	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR-๒๔ ขนาด Ø ๖ มม.	๖๘.๕๒	กก.	๑๙.๙๙	๑,๓๖๙.๖๗	๔.๔๐	๓๐๑.๔๗	๑,๖๗๑.๑๔	
	- เหล็กเส้นกลม SR-๒๔ ขนาด Ø ๙ มม.	๑๗๑.๐๗	กก.	๑๙.๑๙	๓,๒๘๒.๗๗	๔.๔๐	๗๕๒.๖๙	๔,๐๓๙.๔๖	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-๔๐ ขนาด Ø ๑๒ มม.	๑,๗๑๐.๑๑	กก.	๑๘.๘๙	๓๒,๓๐๓.๙๘	๔.๔๐	๗,๕๒๔.๔๘	๓๙,๘๒๘.๔๖	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-๔๐ ขนาด Ø ๑๖ มม.	-	กก.	๑๘.๓๘	-	๓.๖๐	-	-	
	ยอดยกไป							๕๗๖,๓๙๒.๙๔	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ บ้านสันติเยะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๓/๒๕๖๘

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๑๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
	ลวดผูกเหล็ก	๕๘.๔๙	กก.	๖๕.๐๐	๓,๘๐๑.๙๐	-	-	๕๗๖,๓๔๒.๙๔	
	งานอื่นๆ เพื่อให้งานผูกต้องและใช้การได้							๓,๘๐๑.๙๐	
๓	งานประตูเหล็ก จำนวน ๓ ชุด								
	เหล็กกล่อง ๑/๒ " x ๓ มม. = ๒.๑๘ กก./ม.	๑๐๓.๐๗	กก.	๓๐.๒๗	๓,๑๑๙.๙๔		๑๐.๐๐	๑,๐๓๐.๗๐	
	เหล็กแบน ๑/๒ "หนา ๖ มม. = ๑๖.๐๘ กก./ท่อน	๑๕๕.๓๙	กก.	๒๔.๔๗	๓,๘๐๒.๔๙		๑๐.๐๐	๑,๕๕๓.๙๔	
	เหล็กกล่อง ๓/๔" x ๓/๔" หนา ๑.๖ มม. = ๐.๘๑๖ กก./ม.	๑๒๔.๘๕	กก.	๑๘๙.๙๕	๒๓,๗๑๔.๘๗		๑๐.๐๐	๑,๒๔๘.๔๘	
	ชุดล้อเลื่อนประตูแบบคู่	๑๓.๐๐	ชุด	๔๖๙.๐๐	๖,๐๙๗.๐๐		-	๖,๐๙๗.๐๐	
	เหล็กเส้นกลม SR-๒๕ ขนาด Ø ๖ มม.	๔.๐๐	กก.	๑๙.๙๙	๗๙.๘๘		๔.๔๐	๑๗.๕๘	
	เหล็กฉาก ๔๐ x ๔๐ x ๔ มม.	๓๐.๓๔	กก.	๓๐.๓๔	๙๒๐.๕๑		๑๐.๐๐	๓๐๓.๔๐	
	เหล็กแบน ๑/๒ " หนา ๖ มม. = ๐.๔๔ กก./ม.	๗.๙๒	กก.	๒๔.๒๔	๑๙๑.๙๘		๑๐.๐๐	๗๙.๒๐	
	ชุดสายสำหรับคล้องล็อกประตู	๔.๐๐	ชุด	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐		-	๔๐๐.๐๐	รวมติดตั้ง
	เหล็กแบน ๑ " หนา ๓ มม. = ๑.๖๗ กก./ม.	๑๖.๘๓	กก.	๒๔.๓๓	๔๐๙.๕๖		๑๐.๐๐	๑๖๘.๓๓	
	เหล็กกล่อง ๒"x๒" หนา ๒ มม. = ๒.๙๓ กก./ม.	๑๗.๑๔	กก.	๓๖.๙๗	๖๓๓.๖๘		๑๐.๐๐	๑๗๑.๔๐	
	ชุดล้อพวงประตูด้านบน	๓.๐๐	ชุด	๒๖๓.๐๐	๗๘๙.๐๐		-	๗๘๙.๐๐	
	ยอดยกไป							๒๒๔,๙๒๖.๗๘	

W/ ๒๒๔,๙๒๖.๗๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๓

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

๒๕๖๘

แบบเลขที่

๓/๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๖๒๔,๙๒๖.๗๘	
๔	งานป้ายชื่อเทศบาลฯ	๑.๐๐	งาน	-	-	-	-	-	
	เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	๖.๕๖๐	ลบ.ม.	-	-	๑๑๒.๐๐	๗๓๔.๗๒	๗๓๔.๗๒	
	ดินซุด - ดินถมคืน	๒๔.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๑.๐๐	๓,๖๒๔.๐๐	๔๕.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๔,๗๐๔.๐๐	
	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร	๐.๒๕	ตร.ม.	๔๗๐.๐๐	๑๑๗.๕๐	๑๐๔.๐๐	๒๖.๐๐	๑๔๓.๕๐	
	ทรายหยาบ	๐.๒๕	ตร.ม.	๑,๘๑๑.๒๒	๔๕๒.๘๐	๓๒๗.๐๐	๘๑.๗๕	๕๓๔.๕๕	
	คอนกรีตหยาบ ๑๘๐ กก/ตร.ชม (ทรงลูกบาศก์)	๓.๕๖	ลบ.ม.	๑,๙๐๒.๙๕	๖,๗๗๐.๖๙	๓๒๗.๐๐	๑,๑๖๓.๕๖	๗,๙๓๑.๒๕	
	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ กก/ตร.ชม. (ทรงลูกบาศก์)	๑๐.๕๗๕	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๔,๒๓๑.๒๐	-	-	๔,๒๓๑.๒๐	
	ไม้แบบและคร่าวัดแบบ (ทั่วไป คิด ๓๐%)	๒๐.๑๐	กก	๖๕.๐๐	๑,๓๐๖.๓๘	-	-	๑,๓๐๖.๓๘	
	ตะปู	๓๕.๒๒๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๙.๐๐	๔,๙๐๑.๑๔	๔,๙๐๑.๑๔	
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๒,๘๐๙.๐๐	กิโลน	๐.๗๒	๒,๐๒๒.๔๘	-	-	๒,๐๒๒.๔๘	
	อิฐมวลเบา ๒ รู ขนาด ๐.๑๙ x ๐.๓๙ x ๐.๐๙ ม.	๓๒๕.๙๓	กก.	๒๒.๕๘	๗,๓๖๐.๓๑	-	-	๗,๓๖๐.๓๑	
	ปูนซีเมนต์ผสม (Silika Cement)	๑.๐๑๐	ลบ.ม.	๕๒๕.๐๐	๕๓๐.๒๕	-	-	๕๓๐.๒๕	
	ทรายหยาบ								
	ยอดยกไป							๖๒๗,๙๘๖.๗๗	

PK

๖๒๗,๙๘๖.๗๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๗

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

๒๕๖๘

แบบเลขที่

๓/๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
	ปูนขาว	๘.๑๔๐	กก.	๔.๖๐	๓๗.๔๔	-	-	๖๖๐,๙๘๖.๗๗	
	งานฉาบ-จับเสี้ยนเสา+ทับหลัง	๗๕.๖๓๗	ม.	-	-	๘๗.๐๐	๖,๕๘๐.๔๑	๓๗.๔๔	
	ปูนซีเมนต์ผสม (Silika Cement)	๒๔๕.๓๑	กก.	๒๒.๕๘	๕,๕๓๙.๗๑	-	-	๖,๕๘๐.๔๑	
	ทรายละเอียด	๑๐.๑๗๙	ลบ.ม.	๕๒๕.๐๐	๕,๓๔๓.๙๗	-	-	๕,๕๓๙.๗๑	
	ปูนขาว	๖๑.๐๗๐	กก.	๔.๖๐	๒๘๐.๙๒	-	-	๒๘๐.๙๒	
	แผ่นแกรนิตสีดำ (ดำอินเดีย) ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม.	๗๕.๖๓๗	ตร.ม.	๒,๓๔๐.๐๐	๑๗๖,๙๙๐.๕๘	๒๒๐.๐๐	๑๖,๖๔๐.๑๔	๑๙๓,๖๓๐.๗๒	
	ปูนซีเมนต์ผสม (Silika Cement)	๑,๓๖๑.๔๗	กก.	๒๒.๕๘	๓๐,๗๔๕.๓๐	-	-	๓๐,๗๔๕.๓๐	
	ทรายหยาบ	๓๐.๐๒๕	ลบ.ม.	๕๒๕.๐๐	๑,๕๘๘.๓๗	-	-	๑,๕๘๘.๓๗	
	ปูนขาว	๔๕๓.๘๒๒	กก.	๔.๖๐	๒,๐๘๗.๕๘	-	-	๒,๐๘๗.๕๘	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR-๒๔ ขนาด Ø ๖ มม.	๑๗.๓๒	กก.	๑๙.๙๙	๓๔๖.๑๔	๔.๔๐	๗๖.๑๙	๔๒๒.๓๓	
	- เหล็กเส้นกลม SR-๒๔ ขนาด Ø ๙ มม.	๑๐๕.๔๑	กก.	๑๙.๑๙	๒,๐๒๒.๗๙	๔.๔๐	๔๖๓.๗๙	๒,๔๘๖.๕๘	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-๔๐ ขนาด Ø ๑๒ มม.	๑๗๑.๒๑	กก.	๑๘.๘๙	๓,๒๓๔.๐๘	๔.๔๐	๗๕๓.๓๐	๓,๙๙๑.๘๘	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-๔๐ ขนาด Ø ๑๖ มม.	๒๗๑.๔๑	กก.	๑๘.๓๘	๔,๙๘๘.๕๕	๓.๖๐	๙๗๗.๐๘	๕,๙๖๙.๖๓	
	ยอดยกไป							๙๗๙,๖๘๓.๑๑	

๓/๒๕๖๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ บ้านสันเตี้ยะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๗

เดือน

มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบเลขที่ ๓/๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๙๑๙,๖๘๓.๑๑	
๕	งานอื่นๆ								
	รวมค่างานต้นทุนก่อสร้างรั้ว							๙๑๙,๖๘๓.๑๑	

หน่วย : บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย

หมู่ที่ ๑ บ้านสันเตี้ยะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนไทยที่ ๗๘๗/๒๕๖๗

(ลงชื่อ) 

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฤกษ์ณะ ผังดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประยุทธ์ ไค้จนอก)

(นายทรงวุฒิ นครชัย)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน